

別紙明細一覧表（参考図書）

工事名：旧横浜市立市民病院解体工事

【注意事項】

この資料は、工事積算内訳書の細目別内訳のうち、別紙明細書を作成し一式で記載した行について、その内容を一覧としたものです。

この資料は参考資料であり、契約事項として条件明示したものではありませんので、契約書には添付しないでください。

建築工事 別紙明細

南病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間14ヶ月 修理費含む 12m未満	349	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間14ヶ月 修理費含む 22m未満	2,558	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間14ヶ月 修理費含む 22m以上	3,449	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間14ヶ月 修理費含む	316	m			
計						
内部足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0002
内部足場	脚立足場 天井先行解体	5,647	m ²			
内部足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 天井先行解体	5,861	m ²			
計						
災害防止	防音戸 祓張り	1	式			別紙 00-0003
防音戸 祓張り	存置期間14ヶ月 修理費含む 運搬共	6,356	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

南病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬	枠組本足場、安全てすり、 脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	6,356	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	316	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	5,647	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	5,861	m ²			
計						

南病棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械運搬		1	式			別紙 00-0005
とりこわし機械運搬 (バーサク、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3計	1	往復			

建築工事 別紙明細

南病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生		1	式			別紙 00-0006
外部床養生	吹付材	627	m ²			
内部床養生	吹付材	697	m ²			
内部床養生	成形板	379	m ²			
計						

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0008	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,463	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0009	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	10	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0010	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	83	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0011	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	360	m3				
計							

建築工事 別紙明細

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0012	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	700	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			別紙 00-0013	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	2.8	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0014	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	139	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0015	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	40.1	m3				
計							

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0016
発生材運搬費	2t車	143	台			
計						
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0017
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	72	回			
計						

建築工事 別紙明細

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0018
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1,463	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0019
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	392	t			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)陶磁器類	124	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0020
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	576	t			
計						

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			別紙 00-0021
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	36.1	t			
計						
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0022
廃木材処分費		2.8	m3			
計						
鉄クランプ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0023
鉄クランプ 控除	解体用 RC造(解体鉄筋)等	1,808	t			
鉄クランプ 控除	解体用 重量鉄骨造(躯体)等	688	t			
計						

建築工事 別紙明細

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			別紙 00-0024
発生材処分費	2t車	143	台			
計						
鉄クランプ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0025
銅くず		14.26	t			
ナゲット処理		27.87	t			
計						
建設廃棄物処分費 (確認処分) (機械設備)	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0026
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1,815	m3			
計						

南病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄クズ控除 (機械設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0027
	銅くず	2.4	t			
	金属くず	33.78	t			
	計					

建築工事 別紙明細

東病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0028
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期12.5ヶ月 修理費含む 12m未満	294	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間12.5ヶ月 修理費含む 22m未満	962	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間12.5ヶ月 修理費含む 22m以上	784	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間12.5ヶ月 修理費含む	135	m			
	計					
内部足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0029
内部足場	脚立足場 天井先行解体	3,900	m ²			
内部足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 天井先行解体	4,214	m ²			
	計					
災害防止	防音 ^ハ 裨張り	1	式			別紙 00-0030
防音 ^ハ 裨張り	存置期間12.5ヶ月 修理費含む 運搬共	2,040	m ²			
	計					

東病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0031
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,040	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	135	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	3,900	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	4,214	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

東病棟解体工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0032
とりこわし機械 運搬 (ハースマン、バック)	排出ガス対策型 油圧式加-ラ型0.8m3	1	往復			
計						

東病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生		1	式			別紙 00-0033
外部床養生	吹付材	363	m ²			
内部床養生	吹付材	277	m ²			
計						
壁養生		1	式			別紙 00-0034
外部壁養生	吹付材	550	m ²			
内部壁養生	吹付材	318	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

東病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0035
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,011	m3			
計						
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0036
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	8.7	m3			
計						
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0037
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	80.1	m3			
計						
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0038
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	243	m3			
計						

東病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0039	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	603	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			別紙 00-0040	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	6.2	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0041	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	108	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0042	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	7.8	m3				
計							

建築工事 別紙明細

東病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0043	
発生材運搬費	2t車	108	台				
計							
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0044	
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	42	回				
計							

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0045
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1,011	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0046
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	321	t			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)陶磁器類	120	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0047
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	389	t			
計						

建築工事 別紙明細

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			別紙 00-0048
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	7.1	t			
計						
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0049
廃木材処分費		6.2	m3			
計						
鉄スラップ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0050
鉄スラップ 控除	解体用 RC造(解体鉄筋)等	1,141	t			
鉄スラップ 控除	解体用 重量鉄骨造(躯体)等	95.9	t			
計						

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			別紙 00-0051
発生材処分費	2t車	108	台			
計						
鉄クワッパ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0052
銅くず		9.88	t			
ナゲット処理		19.23	t			
計						
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0053
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	834	m3			
計						

建築工事 別紙明細

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄クワッパ 控除 (機械設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0054
銅くず		1.66	t			
金属くず		23.31	t			
計						

西病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0055
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間10.5ヶ月 修理費含む 12m未満	1,660	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間10.5ヶ月 修理費含む 22m未満	596	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間10.5ヶ月 修理費含む 22m以上	3,135	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間10.5ヶ月 修理費含む	304	m			
計						
内部足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0056
内部足場	脚立足場 天井先行解体	2,951	m ²			
内部足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 天井先行解体	3,321	m ²			
計						
災害防止	防音バ 祓張り	1	式			別紙 00-0057
防音バ 祓張り	存置期間10.5ヶ月 修理費含む 運搬共	5,391	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

西病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0058
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	5,391	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	304	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	2,951	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	3,321	m ²			
計						

西病棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0059
とりこわし機械 運搬 (ハイスパン、バックホウ) 計	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3	1	往復			

建築工事 別紙明細

西病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生		1	式			別紙 00-0060
外部 床養生	吹付材	719	m ²			
内部 床養生	吹付材	185	m ²			
計						
壁養生		1	式			別紙 00-0061
外部 壁養生	吹付材	296	m ²			
内部 壁養生	吹付材	1,632	m ²			
計						

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0062	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	848	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0063	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	6.5	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0064	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	11.5	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0065	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	517	m3				
計							

建築工事 別紙明細

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0066	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	483	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.50km以下	1	式			別紙 00-0067	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	17.5	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0068	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	97.6	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0069	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	8	m3				
計							

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0070
(一般病棟)						
発生材運搬費	2t車	27	台			
(感染症病棟)						
発生材運搬費	2t車	2	台			
計						
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0071
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	34	回			
計						

建築工事 別紙明細

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0072
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	848	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0073
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型 (消費税10%)	272	t			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型) 陶磁器類	17.2	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0074
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型 (消費税10%)	828	t			
計						

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(管理型)石綿含有建材	1	式			別紙 00-0075
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場管理型(消費税10%)	7.2	t			
計						
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0076
廃木材処分費		17.5	m3			
計						
鉄スクラップ控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0077
鉄スクラップ控除	解体用 RC造(解体鉄筋)等	688	t			
鉄スクラップ控除	解体用 重量鉄骨造(躯体)等	507	t			
計						

建築工事 別紙明細

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費(電気設備)	2t車	1	式			別紙 00-0078
(一般病棟)						
発生材処分費	2t車	27	台			
(感染症病棟)						
発生材処分費	2t車	2	台			
計						
鉄スクラップ控除(電気設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0079
(一般病棟)						
銅くず		4.14	t			
ナゲット処理		9.97	t			
(感染症病棟)						
銅くず		0.21	t			
ナゲット処理		0.93	t			
計						

西病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0080
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	588.62	m3			
計						
鉄クランプ (機械設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0081
金属くず		1.08	t			
計						

建築工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0082
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期5ヶ月 修理費含む 12m未満	696	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間5ヶ月 修理費含む 22m未満	1,070	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間5ヶ月 修理費含む	173	m			
計						
内部足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0083
内部足場	脚立足場 天井先行解体	926	m ²			
内部足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 天井先行解体	2,405	m ²			
計						
災害防止	防音 ¹ 補張り	1	式			別紙 00-0084
防音 ¹ 補張り	存置期間10.5ヶ月 修理費含む 運搬共	1,766	m ²			
計						

がん検診センター解体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0085
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,766	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	173	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	926	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	2,405	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		解体工事			躯体解体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0086
とりこわし機械 運搬 (ハースマン、リック)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3	1	往復			
計						

がん検診センター解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生		1	式			別紙 00-0087
内部床養生	吹付材	125	m ²			
内部床養生	成形板	122	m ²			
計						
壁養生		1	式			別紙 00-0088
外部壁養生	吹付材	97.1	m ²			
内部壁養生	吹付材	5,287	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0089
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	680	m3			
計						
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0090
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	3	m3			
計						
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0091
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	6.9	m3			
計						
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 石こぼれ類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0092
どりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 石こぼれ類 DID区間有り 14.0km以下	84	m3			
計						

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0093
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	174	m3			
計						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			別紙 00-0094
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	32.1	m3			
計						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0095
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	39.8	m3			
計						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0096
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	21.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0097
発生材運搬費	2t車	48	台			
計						
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0098
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	16	回			
計						

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0099
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	680	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0100
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	106	t			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)陶磁器類	10.3	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0101
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	135	t			
計						

建築工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0102
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	19	t			
計						
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0103
廃木材処分費		32.1	m3			
計						
鉄クランプ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0104
鉄クランプ 控除	解体用 RC造(解体鉄筋)等	421	t			
計						
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			別紙 00-0105
発生材処分費	2t車	48	台			
計						

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄クズ控除 (電気設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0106
銅くず		5.48	t			
ナゲット処理		9.62	t			
計						
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0107
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	259.59	m3			
計						

建築工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0108
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間3.5ヶ月 修理費含む 12m未満	257	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間3.5ヶ月 修理費含む 22m未満	1,107	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間3.5ヶ月 修理費含む	107	m			
計						
内部足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0109
内部足場	脚立足場 天井先行解体	609	m ²			
計						
災害防止	防音 ^h 補張り	1	式			別紙 00-0110
防音 ^h 補張り	存置期間3.5ヶ月 修理費含む 運搬共	1,364	m ²			
計						

緩和ケア病棟解体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場	1	式			別紙 00-0111
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,364	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	107	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	609	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		解体工事			躯体解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0112	
とりこわし機械 運搬 (ハンドリフター)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3	1	往復				
計							

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0113
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	58.2	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0114
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	2.1	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0115
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1.1	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0116
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	54.2	m3			
計						

建築工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0117
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	146	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			別紙 00-0118
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	0.9	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0119
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	40.5	m3			
計						
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0120
発生材運搬費	2t車	4	台			
計						

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0121
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	2	回			
計						

建築工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋ｺﾝｸﾞｰﾄ 指定処分	1	式			別紙 00-0122
がれき類処理料	無筋ｺﾝｸﾞｰﾄ 指定処分	58.2	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0123
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	97.8	t			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型) 陶磁器類	1.7	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0124
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	86.7	t			
計						

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0125
廃木材処分費		0.9	m3			
計						
鉄スクラップ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0126
鉄スクラップ 控除	解体用 RC造（解体鉄筋）等	121	t			
鉄スクラップ 控除	解体用 重量鉄骨造（躯体）等	67.5	t			
計						
発生材処分費 （電気設備）	2t車	1	式			別紙 00-0127
発生材処分費	2t車	4	台			
計						

建築工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄スクラップ 控除 （電気設備）	銅くず	1	式			別紙 00-0128
銅くず		0.36	t			
ナゲット処理		1.43	t			
計						
建設廃棄物処分費 （確認処分）	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0129
建設廃棄物処分費 （確認処分）	解体系混合廃棄物	49.01	m3			
計						

保育棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0130
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期3ヶ月 修理費含む 12m未満	422	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間3ヶ月 修理費含む	40.2	m			
計						
内部足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0131
内部足場	脚立足場 天井先行解体	339	m ²			
計						
災害防止	防音 ^h 柵張り	1	式			別紙 00-0132
防音 ^h 柵張り	存置期間3ヶ月 修理費含む 運搬共	422	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

保育棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場	1	式			別紙 00-0133
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	422	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	40.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	339	m ²			
計						

保育棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0137	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	41.5	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0138	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	0.6	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0139	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	3.7	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0140	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボート類 DID区間有り 14.0km以下	8.2	m3				
計							

建築工事 別紙明細

保育棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0141	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	23	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			別紙 00-0142	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	7.7	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0143	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	3.4	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0144	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	0.8	m3				
計							

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0145
発生材運搬費	2t車	2	台			
計						
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0146
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0147
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	41.5	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0148
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	11.7	t			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)陶磁器類	5.5	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0149
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	13.2	t			
計						

保育棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場（管理型） 石綿含有建材	1	式			別紙 00-0150
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型（消費税10%）	0.8	t			
計						
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0151
廃木材処分費		7.7	m3			
計						
鉄クランプ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0152
鉄クランプ 控除	解体用 RC造（解体鉄筋）等	34.9	t			
計						
発生材処分費（電気設備）	2t車	1	式			別紙 00-0153
発生材処分費	2t車	2	台			
計						

建築工事 別紙明細

保育棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄クランプ 控除（電気設備）	銅くず	1	式			別紙 00-0154
銅くず		0.07	t			
ナゲット処理		0.41	t			
計						
建設廃棄物処分費（確認処分）	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0155
建設廃棄物処分費（確認処分）	解体系混合廃棄物	7.58	m3			
計						

管理棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0156
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期3ヶ月 修理費含む 12m未満	917	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間3ヶ月 修理費含む	86.5	m			
計						
内部足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0157
内部足場	脚立足場 天井先行解体	1,046	m ²			
計						
災害防止	防音 ^{II} 祓張り	1	式			別紙 00-0158
防音 ^{II} 祓張り	存置期間3ヶ月 修理費含む 運搬共	917	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場	1	式			別紙 00-0159
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	917	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	86.5	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	1,046	m ²			
計						

管理棟解体工事		解体工事			躯体解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0160
とりこわし機械 運搬 (ハイスマン、バックホウ) 計	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3	1	往復			

建築工事 別紙明細

管理棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生		1	式			別紙 00-0161
外部 床養生	吹付材	11.8	m ²			
計						

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0162	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	4.6	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0163	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	6.4	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石こぼれ類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0164	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石こぼれ類 DID区間有り 14.0km以下	57.2	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0165	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	100	m3				
計							

建築工事 別紙明細

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			別紙 00-0166	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1.6	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0167	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	27.1	m3				
計							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0168	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	0.1	m3				
計							
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0169	
発生材運搬費	2t車	4	台				
計							

管理棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0170
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

管理棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0171
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	4.6	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0172
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	73.4	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0173
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	91.5	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			別紙 00-0174
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	0.1	t			
計						

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃木材処分費		1	式			別紙 00-0175
廃木材処分費		1.6	m3			
計						
鉄スクラップ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0176
鉄スクラップ 控除	解体用 RC造（解体鉄筋）等	30.3	t			
鉄スクラップ 控除	解体用 重量鉄骨造（躯体）等	85.5	t			
計						
発生材処分費 （電気設備）	2t車	1	式			別紙 00-0177
発生材処分費	2t車	4	台			
計						

建築工事 別紙明細

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄スクラップ 控除 （電気設備）	銅くず	1	式			別紙 00-0178
銅くず		0.23	t			
ナゲット処理		1.29	t			
計						
建設廃棄物処分費 （確認処分）	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0179
建設廃棄物処分費 （確認処分）	解体系混合廃棄物	42.68	m3			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0180
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期1ヶ月 修理費含む 12m未満	185	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置期間1ヶ月 修理費含む	37.4	m			
計						
災害防止	防音 Λ 祓張り	1	式			別紙 00-0181
防音 Λ 祓張り	存置期間1ヶ月 修理費含む 運搬共	185	m ²			
計						
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり	1	式			別紙 00-0182
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	185	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	37.4	m			
計						

建築工事 別紙明細

旧活性汚泥槽解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0183
とりこわし機械 運搬 (Λ -スリッパ Λ ック Λ)	排出ガス対策型 油圧式 Λ - Λ 型0.8m ³	1	往復			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁養生		1	式			別紙 00-0184
外部 壁養生	吹付材	352	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
どりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0185
どりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	34.7	m3			
計						
どりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0186
どりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	9.1	m3			
計						
どりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0187
どりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1.8	m3			
計						
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0188
発生材運搬費	2t車	1	台			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0189
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンブ 片道10km (往復20km)	3	回			
計						

建築工事 別紙明細

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	無筋ｺﾝｸﾞｰﾄ 指定処分	1	式			別紙 00-0190
がれき類処理料	無筋ｺﾝｸﾞｰﾄ 指定処分	34.7	m3			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			別紙 00-0191
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 安定型(消費税10%)	12.8	t			
計						
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			別紙 00-0192
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 管理型(消費税10%)	1.6	t			
計						
鉄ｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0193
鉄ｸﾗｯﾌﾟ 控除	解体用 RC造(解体鉄筋)等	69.5	t			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			別紙 00-0194
発生材処分費	2t車	1	台			
計						
鉄クランプ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0195
銅くず		0.2	t			
ナゲット処理		0.35	t			
計						
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0196
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	227.41	m3			
計						

建築工事 別紙明細

外構解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工事完成後の雨水 対策費	仮設沈砂池・排水溝	1	式			別紙 00-0197
仮設沈砂池	W9000 x D9000 x H2000 防水シート10敷き	1	か所			
仮設排水管	コルゲート管 管径300 管底=34.3	30.5	m			
素掘側溝	溝幅900/300 x H300 防水シート10敷き	459	m			
土堰堤	W300/900 x H300	26.8	m			
計						

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
南病棟玄関庇とりこわし	S造 最大W31050×D9980×H2900 集積共	1	式			別紙 00-0198
鉄骨とりこわし	人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀ-主体 集積共	12.9	t			
既存防水層撤去	屋上防水層 シ-ﾄ防水層 平部 集積共	184	m ²			
既存防水層撤去	屋上防水層 シ-ﾄ防水層 立下り 集積共	7.4	m ²			
壁仕上げ撤去	ｱﾙﾐ幕板 集積共	23.9	m ²			
天井仕上げ撤去	軒天ﾘｯﾌﾟ 付き ｱﾙﾐ板 集積共	197	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾊﾞｽ停留所上屋とりこわし	S造 W10000×D3000×H3060 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 集積共	1	式			別紙 00-0199
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧碎機 標準	2.2	m ³			
鉄筋切断	集積共	2.2	m ³			
鉄骨とりこわし	人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀ-主体 集積共	1.9	t			
既存防水層撤去	屋上防水層 シ-ﾄ防水層 平部 集積共	26.5	m ²			
既存防水層撤去	屋上防水層 シ-ﾄ防水層 立下り 集積共	2	m ²			
壁仕上げ撤去	ｱﾙﾐ幕板 集積共	8.3	m ²			
天井仕上げ撤去	軒天ﾘｯﾌﾟ 付き ｱﾙﾐ板 集積共	30	m ²			
計						

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マホト庫とりこわし	RC造 最大W10180×D4600×H3300 集積共	1	式			別紙 00-0200
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧碎機 標準	23.2	m3			
鉄筋切断	集積共	23.2	m3			
外装材とりこわし	庇 小波ルーパ 集積共	21.6	m ²			
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	0.7	m ²			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	6.2	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
液体酸素カク置場とりこわし	RC造 最大W4900×D4500×H4150 集積共	1	式			別紙 00-0201
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	1.2	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧碎機 標準	18.1	m3			
鉄筋切断	集積共	18.1	m3			
縁石とりこわし	PCブロック 150×200 地業無し 集積共	3.6	m			
壁仕上げ撤去	外壁タイルはがし 集積共	43.6	m ²			
外装材とりこわし	チーシートフェス 扉共 集積共	14.1	m ²			
計						
地下バケツカとりこわし	RC造 外寸W10650×D6400×H3000 集積共	1	式			別紙 00-0202
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	3.6	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧碎機 標準	94.9	m3			
鉄筋切断	集積共	94.9	m3			
計						

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火水槽とりこわし	PC造 外寸6400 × H4850 基礎・地業共 集積共	1	式			別紙 00-0203
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	14.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	34.7	m3			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 金属板張 鋼板A' 衽等 集積共	56	m ²			
計						
集合排水層とりこわし	RC造 外寸W12250 × D3200 H5500 鉄骨屋根共 集積共	1	式			別紙 00-0204
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	6.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	86.4	m3			
鉄筋切断	集積共	86.4	m3			
鉄骨とりこわし	人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀ-主体 集積共	5.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
各所渡り廊下上屋とりこわし	屋根:ポリカーボネート板 柱・梁型:ALC製 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁別計上 集積共	1	式			別紙 00-0205
鉄骨とりこわし	人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀ-主体 集積共	1	t			
外装材とりこわし	屋根:ポリカーボネート板 集積共	172	m ²			
計						

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 砕石類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0206	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 砕石類 DID区間有り 11.0km以下	1,076	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0207	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,355	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 コンクリート二次製品 DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0208	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 コンクリート二次製品 DID区間有り 11.0km以下	110	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 アスファルトコンクリート DID区間有り 11.0km以下	1	式			別紙 00-0209	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 アスファルトコンクリート DID区間有り 11.0km以下	370	m3				
計							

建築工事 別紙明細

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0210	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	8	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0211	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1.4	m3				
計							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			別紙 00-0212	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	9.7	m3				
計							
発生材運搬費	2t車	1	式			別紙 00-0213	
発生材運搬費	2t車	63	台				
計							

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			別紙 00-0214
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分) 計	10tダンプ 片道10km (往復20km)	24	回			

建築工事 別紙明細

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
がれき類処理料	アスファルト指定処分(切削廃材含)	1	式			別紙 00-0215
がれき類処理料	アスファルト指定処分(切削廃材含)	370	m3			
計						
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			別紙 00-0216
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1,465	m3			
計						
がれき類処理料	現場発生路盤材(旧路盤材)指定処分	1	式			別紙 00-0217
がれき類処理料	現場発生路盤材(旧路盤材)指定処分	1,076	m3			
計						

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(安定型)	1	式			別紙 00-0218
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(安定型)(消費税10%)	13.9	t			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(安定型)陶磁器類	11.9	t			
計						
鉄スクラップ控除	鉄くず	1	式			別紙 00-0219
鉄スクラップ控除	解体用 RC造(解体鉄筋)等	90.8	t			
鉄スクラップ控除	解体用 重量鉄骨造(躯体)等	23.1	t			
計						
発生材処分費(電気設備)	2t車	1	式			別紙 00-0220
発生材処分費	2t車	63	台			
計						

建築工事 別紙明細

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄スクラップ控除(電気設備)	銅くず	1	式			別紙 00-0221
銅くず		5.11	t			
ナゲット処理		12.68	t			
計						
建設廃棄物処分費(確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			別紙 00-0222
建設廃棄物処分費(確認処分)	解体系混合廃棄物	148.67	m3			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	南棟受変電設備	1	式			別紙 00-0223
高圧引込盤搬出費	屋内キウビ' 外A・B	1	面			
高圧受電盤搬出費	屋内キウビ' 外C	1	面			
高圧饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外D	1	面			
高圧饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外E	1	面			
高圧饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外F	1	面			
高圧饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外G	1	面			
高圧饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外H	1	面			
高圧饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外I	1	面			
コデ' ヲ饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外J	1	面			
コデ' ヲ饋電盤搬出費	屋内キウビ' 外K	1	面			
低圧動力盤搬出費	(1)	1	面			
低圧動力盤搬出費	(2)	1	面			
低圧動力盤搬出費	(3)	1	面			
低圧動力盤搬出費	(4)	1	面			

電気設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	南棟受変電設備	1	式			別紙 00-0223
低圧動力盤搬出費	(5)	1	面			
非常用電灯盤搬出費	(1)	1	面			
非常用電灯盤搬出費	(2)	1	面			
非常用動力盤搬出費	(1)	1	面			
非常用動力盤搬出費	(2)	1	面			
非常用動力盤搬出費	(3)	1	面			
医療用動力盤搬出費	(1)	1	面			
医療用動力盤搬出費	(2)	1	面			
医療用動力盤搬出費	(3)	1	面			
医療用電灯盤搬出費	(1)	1	面			
医療用電灯盤搬出費	(2)	1	面			
低圧電灯盤搬出費	(1)	1	面			
低圧電灯盤搬出費	(2)	1	面			
低圧電灯盤搬出費	(3)	1	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	南棟受変電設備	1	式			別紙 00-0223
低圧電灯盤 搬出費	(4)	1	面			
モールド変圧器 搬出費	1 150kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	1 300kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 50kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 50kVA 混触版付 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 75kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 500kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 150kVA 6K/415V 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 500kVA 6K/415V 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	スロット結線 300kVA 再使用しない	1	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0224
CVTケーブル 撤去	14mm ² 管内 再使用しない	202	m			
CVTケーブル 撤去	22mm ² 管内 再使用しない	150	m			
CVTケーブル 撤去	30mm ² 管内 再使用しない	57	m			
CVTケーブル 撤去	38mm ² 管内 再使用しない	510	m			
CVTケーブル 撤去	60mm ² 管内 再使用しない	901	m			
CVTケーブル 撤去	100mm ² 管内 再使用しない	2,520	m			
CVTケーブル 撤去	150mm ² 管内 再使用しない	141	m			
CVTケーブル 撤去	200mm ² 管内 再使用しない	29	m			
CVケーブル 撤去	5.5mm ² - 3C 管内 再使用しない	73	m			
CVケーブル 撤去	8mm ² - 3C 管内 再使用しない	125	m			
CVケーブル 撤去	14mm ² - 2C 管内 再使用しない	113	m			
CVケーブル 撤去	38mm ² - 2C 管内 再使用しない	49	m			
6kV CVTケーブル 撤去	22mm ² 管内 再使用しない	22	m			
FPケーブル 撤去	5.5mm ² - 2C 管内 再使用しない	53	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0224
FPケーブル撤去	14mm2- 2C 管内 再使用しない	24	m			
FPケーブル撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	53	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 2C 管内 再使用しない	69	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	55	m			
FPケーブル撤去	30mm2- 2C 管内 再使用しない	59	m			
FPケーブル撤去	30mm2- 3C 管内 再使用しない	85	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	27	m			
FPケーブル撤去	50mm2- 3C 管内 再使用しない	92	m			
FPケーブル撤去	100mm2- 2C 管内 再使用しない	108	m			
HPケーブル撤去	0.9 mm- 2C 管内 再使用しない	7	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 5C 管内 再使用しない	1,300	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 10C 管内 再使用しない	13	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 20C 管内 再使用しない	166	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0225
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	26	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	205	m			
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	183	m			
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	150	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	128	m			
ねじなし電線管撤去	(E63) 再使用しない	59	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	99	m			
厚鋼電線管撤去	(G82) 再使用しない	15	m			
ポリエチレン管撤去	(PE36) 再使用しない	26	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	64	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	16	m			
フレックス管撤去	(FEP50) 再使用しない	31	m			
ワイヤングダクト撤去	W1500×H500 再使用しない	16	m			
ワイヤングダクト撤去	W800×H500 再使用しない	10	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0225
計						
ケーブルラック撤去費		1	式			別紙 00-0226
ケーブルラック 撤去	200mm幅 1段目 再使用しない	102	m			
ケーブルラック 撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	75	m			
ケーブルラック 撤去	400mm幅 1段目 再使用しない	57	m			
ケーブルラック 撤去	500mm幅 1段目 再使用しない	78	m			
ケーブルラック 撤去	600mm幅 1段目 再使用しない	231	m			
ケーブルラック 撤去	1000mm幅 1段目 再使用しない	84	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0227
CVTケーブル 撤去	14mm ² 管内 再使用しない	139	m			
CVTケーブル 撤去	22mm ² 管内 再使用しない	104	m			
CVTケーブル 撤去	38mm ² 管内 再使用しない	391	m			
CVTケーブル 撤去	60mm ² 管内 再使用しない	622	m			
CVTケーブル 撤去	100mm ² 管内 再使用しない	1,739	m			
CVTケーブル 撤去	150mm ² 管内 再使用しない	97	m			
CVTケーブル 撤去	200mm ² 管内 再使用しない	20	m			
CVケーブル 撤去	5.5mm ² - 3C 管内 再使用しない	50	m			
CVケーブル 撤去	8mm ² - 3C 管内 再使用しない	86	m			
CVケーブル 撤去	14mm ² - 2C 管内 再使用しない	78	m			
CVケーブル 撤去	38mm ² - 2C 管内 再使用しない	34	m			
6kV CVTケーブル 撤去	22mm ² 管内 再使用しない	15	m			
FPケーブル 撤去	5.5mm ² - 2C 管内 再使用しない	37	m			
FPケーブル 撤去	14mm ² - 2C 管内 再使用しない	17	m			

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0227
FPケーブル撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	37	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 2C 管内 再使用しない	48	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	38	m			
FPケーブル撤去	30mm2- 2C 管内 再使用しない	41	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	77	m			
FPケーブル撤去	50mm2- 3C 管内 再使用しない	63	m			
FPケーブル撤去	100mm2- 2C 管内 再使用しない	75	m			
HPケーブル撤去	0.9 mm- 2C 管内 再使用しない	5	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 5C 管内 再使用しない	897	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 10C 管内 再使用しない	9	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 20C 管内 再使用しない	115	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0228
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	18	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	141	m			
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	126	m			
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	104	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	88	m			
ねじなし電線管撤去	(E63) 再使用しない	41	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	68	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	10	m			
ポリエタイン管撤去	(PE36) 再使用しない	18	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	44	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	11	m			
フレックス管撤去	(FEP50) 再使用しない	21	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラック撤去費		1	式			別紙 00-0229
ケーブルラック 撤去	200mm幅 1段目 再使用しない	70	m			
ケーブルラック 撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	52	m			
ケーブルラック 撤去	400mm幅 1段目 再使用しない	39	m			
ケーブルラック 撤去	500mm幅 1段目 再使用しない	54	m			
ケーブルラック 撤去	600mm幅 1段目 再使用しない	159	m			
ケーブルラック 撤去	1000mm幅 1段目 再使用しない	58	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	西棟変電設備	1	式			別紙 00-0230
高圧受電盤 搬出費	7.2kV400A A	1	面			
高圧饋電盤 搬出費	No.1(B)	1	面			
高圧饋電盤 搬出費	No.2(C)	1	面			
高圧饋電盤 搬出費	No.3(D)	1	面			
高圧饋電盤 搬出費	No.4(E)	1	面			
低圧動力盤 搬出費	No.1	1	面			
低圧動力盤 搬出費	No.2	1	面			
低圧電灯盤 搬出費	No.1	1	面			
低圧電灯盤 搬出費	No.2	1	面			
低圧電灯盤 搬出費	No.3	1	面			
非常動力電灯盤 搬出費	No.4 MCDT共	1	面			
モールド変圧器 搬出費	1 100kVA 再使用しない	3	台			
モールド変圧器 搬出費	3 300kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 搬出費	3 500kVA 再使用しない	2	台			

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	西棟受変電設備	1	式			別紙 00-0230
モールドタイフス搬出費	3 3W 420V 200kVA 3 3W 210V 1 3W 210/105 再使用しない	1	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0231
CVTケーブル撤去	14mm2 管内 再使用しない	76	m			
CVTケーブル撤去	14mm2 ラック 再使用しない	84	m			
CVTケーブル撤去	22mm2 管内 再使用しない	25	m			
CVTケーブル撤去	22mm2 ラック 再使用しない	241	m			
CVTケーブル撤去	30mm2 管内 再使用しない	136	m			
CVTケーブル撤去	38mm2 ラック 再使用しない	400	m			
CVTケーブル撤去	60mm2 ラック 再使用しない	254	m			
CVTケーブル撤去	150mm2 管内 再使用しない	24	m			
CVTケーブル撤去	150mm2 ラック 再使用しない	62	m			
CVケーブル撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	239	m			
CVケーブル撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	16	m			
CVケーブル撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	52	m			
CVケーブル撤去	14mm2- 2C 管内 再使用しない	14	m			
CVケーブル撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	47	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0231
CVケーブル撤去	3.5mm2- 3C ラック 再使用しない	836	m			
CVケーブル撤去	5.5mm2- 2C ラック 再使用しない	11	m			
CVケーブル撤去	5.5mm2- 3C ラック 再使用しない	63	m			
CVケーブル撤去	8mm2- 3C ラック 再使用しない	169	m			
CVケーブル撤去	14mm2- 2C ラック 再使用しない	11	m			
CVケーブル撤去	14mm2- 3C ラック 再使用しない	27	m			
CVケーブル撤去	38mm2- 3C ラック 再使用しない	87	m			
FPケーブル撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	96	m			
FPケーブル撤去	8mm2- 2C 管内 再使用しない	10	m			
FPケーブル撤去	14mm2- 2C 管内 再使用しない	10	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 2C 管内 再使用しない	10	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	9	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	24	m			
FPケーブル撤去	3.5mm2- 3C ラック 再使用しない	291	m			

電気設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0231
FPケーブル撤去	22mm2- 3C ラック 再使用しない	43	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C ラック 再使用しない	73	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 2C 管内 再使用しない	15	m			
FPケーブル撤去	60mm2- 2C 管内 再使用しない	10	m			
FPケーブル撤去	8mm2- 2C ラック 再使用しない	4	m			
FPケーブル撤去	14mm2- 2C ラック 再使用しない	4	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 2C ラック 再使用しない	64	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 2C ラック 再使用しない	106	m			
FPケーブル撤去	60mm2- 2C ラック 再使用しない	10	m			
FPケーブル撤去	100mm2- 2C ラック 再使用しない	37	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0232
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	16	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	593	m			
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	316	m			
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	96	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	218	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	24	m			
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	192	m			
厚鋼電線管撤去	(G54) 再使用しない	16	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラック撤去費		1	式			別紙 00-0233
ケーブルラック撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	49	m			
ケーブルラック撤去	500mm幅 1段目 再使用しない	136	m			
ケーブルラック撤去	800mm幅 1段目 再使用しない	37	m			
ケーブルラック撤去	1000mm幅 1段目 再使用しない	50	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0234
CVTケーブル撤去	14mm2 管内 再使用しない	15	m			
CVTケーブル撤去	22mm2 管内 再使用しない	10	m			
CVTケーブル撤去	60mm2 管内 再使用しない	8	m			
CVTケーブル撤去	14mm2 ラック 再使用しない	69	m			
CVTケーブル撤去	22mm2 ラック 再使用しない	44	m			
CVTケーブル撤去	60mm2 ラック 再使用しない	37	m			
CVケーブル撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	12	m			
FPケーブル撤去	8mm2- 2C 管内 再使用しない	5	m			
FPケーブル撤去	8mm2- 2C ラック 再使用しない	22	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 2C 管内 再使用しない	4	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	37	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C ラック 再使用しない	5	m			
FPケーブル撤去	60mm2- 2C ラック 再使用しない	12	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0235
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	199	m			
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	103	m			
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	10	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	17	m			
ねじなし電線管撤去	(E63) 再使用しない	8	m			
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	12	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	がん検診センター受変電	1	式			別紙 00-0236
高圧受電盤撤去		1	面			
低圧電灯盤撤去	No1	1	面			
低圧電灯盤撤去	No2	1	面			
非常動力盤撤去		1	面			
非常電灯盤撤去		1	面			
低圧動力盤撤去		1	面			
レイトン盤撤去	No1	1	面			
レイトン盤撤去	No2	1	面			
モールド変圧器搬出費	3 200kVA 再使用しない	3	台			
モールド変圧器搬出費	3 150kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器搬出費	3 100kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器搬出費	3 30kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器搬出費	1 100kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器搬出費	スコット結線 3 50kVA 再使用しない	1	台			

電気設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費	がん検診センター受変電	1	式			別紙 00-0236
計						
搬出費	がん検診センター発電機設備	1	式			別紙 00-0237
発電機搬出費	200kVA	1	組			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0238
CVケーブル撤去	2mm2- 2C 管内 再使用しない	37	m			
CVケーブル撤去	2mm2- 4C 管内 再使用しない	335	m			
CVケーブル撤去	3.5mm2- 4C 管内 再使用しない	83	m			
CVケーブル撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	33	m			
CVケーブル撤去	100mm2- 3C 管内 再使用しない	54	m			
FPケーブル撤去	2.0mm - 3C 管内 再使用しない	7	m			
FPケーブル撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	63	m			
FPケーブル撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	14	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	28	m			
FPケーブル撤去	30mm2- 2C 管内 再使用しない	23	m			
FPケーブル撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	31	m			
FPケーブル撤去	50mm2- 3C 管内 再使用しない	75	m			
FPケーブル撤去	5.5mm2- 2C 管内 再使用しない	56	m			
FPケーブル撤去	8mm2- 2C 管内 再使用しない	81	m			

電気設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0238
FPケーブル撤去	14mm2- 2C 管内 再使用しない	140	m			
FPケーブル撤去	22mm2- 2C 管内 再使用しない	111	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 4C 管内 再使用しない	221	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 5C 管内 再使用しない	326	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 15C 管内 再使用しない	90	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 20C 管内 再使用しない	50	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 25C 管内 再使用しない	51	m			
CVVケーブル撤去	2mm2- 30C 管内 再使用しない	502	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0239
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	264	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	699	m			
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	889	m			
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	183	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	1,515	m			
ねじなし電線管撤去	(E63) 再使用しない	59	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	798	m			
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	37	m			
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	176	m			
厚鋼電線管撤去	(G36) 再使用しない	176	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0240
CVTケーブル撤去	38mm2 管内 再使用しない	46	m			
CVTケーブル撤去	38mm2 ラック 再使用しない	20	m			
CVTケーブル撤去	38mm2 ビット・天井 再使用しない	88	m			
CVTケーブル撤去	100mm2 管内 再使用しない	13	m			
CVTケーブル撤去	100mm2 ラック 再使用しない	8	m			
CVTケーブル撤去	100mm2 ビット・天井 再使用しない	54	m			
計						
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0241
厚鋼電線管撤去	(G54) 再使用しない	4	m			
薄鋼電線管撤去	(C51) 再使用しない	39	m			
薄鋼電線管撤去	(C75) 再使用しない	12	m			
計						

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0242
ケーブル撤去	200mm幅 1段目 再使用しない	6	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

保育棟解体工事		保育棟		機器、器具撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0243
CVTケーブル撤去	22mm2 管内 再使用しない	5	m			
CVTケーブル撤去	38mm2 管内 再使用しない	5	m			
CVTケーブル撤去	60mm2 管内 再使用しない	11	m			
CVTケーブル撤去	100mm2 管内 再使用しない	5	m			
CVTケーブル撤去	150mm2 管内 再使用しない	5	m			
FPTケーブル撤去	22mm2 管内 再使用しない	5	m			
計						
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0244
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	5	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	11	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	16	m			
厚鋼電線管撤去	(G92) 再使用しない	5	m			
計						

管理棟解体工事		管理棟			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0245
CVTケーブル撤去	22mm2 管内 再使用しない	17	m			
CVTケーブル撤去	38mm2 管内 再使用しない	17	m			
CVTケーブル撤去	60mm2 管内 再使用しない	33	m			
CVTケーブル撤去	100mm2 管内 再使用しない	17	m			
CVTケーブル撤去	150mm2 管内 再使用しない	17	m			
FPTケーブル撤去	22mm2 管内 再使用しない	17	m			
計						
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0246
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	17	m			
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	33	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	50	m			
厚鋼電線管撤去	(G92) 再使用しない	17	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

旧活性汚泥槽解体工事		旧活性汚泥槽			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0247
CVTケーブル撤去	14mm2 管内 再使用しない	25	m			
CVTケーブル撤去	100mm2 管内 再使用しない	68	m			
計						
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0248
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	25	m			
ねじなし電線管撤去	(E75) 再使用しない	68	m			
計						

外構解体工事		外構解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0249
CVケーブル撤去(外構)	2mm2- 3C PF管内 再使用しない	67	m			
CVケーブル撤去(外構)	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	192	m			
CVケーブル撤去(外構)	3.5mm2- 3C PF管内 再使用しない	124	m			
CVケーブル撤去(外構)	3.5mm2- 4C PF管内 再使用しない	265	m			
CVケーブル撤去(外構)	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	18	m			
CVケーブル撤去(外構)	5.5mm2- 3C PF管内 再使用しない	144	m			
CVケーブル撤去(外構)	8mm2- 3C 管内 再使用しない	19	m			
CVケーブル撤去(外構)	8mm2- 3C PF管内 再使用しない	38	m			
CVケーブル撤去(外構)	14mm2- 2C 管内 再使用しない	132	m			
CVケーブル撤去(外構)	14mm2- 2C PF管内 再使用しない	445	m			
CVケーブル撤去(外構)	22mm2- 2C PF管内 再使用しない	38	m			
CVケーブル撤去(外構)	22mm2- 3C PF管内 再使用しない	19	m			
CVケーブル撤去(外構)	22mm2- 3C 管内 再使用しない	109	m			
CVTケーブル撤去(外構)	14mm2 PF管内 再使用しない	61	m			

電気設備工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル撤去費		1	式			別紙 00-0249
CVTケーブル撤去(外構)	22mm2 ラック 再使用しない	300	m			
CVTケーブル撤去(外構)	38mm2 PF管内 再使用しない	407	m			
CVTケーブル撤去(外構)	60mm2 PF管内 再使用しない	255	m			
CVTケーブル撤去(外構)	100mm2 PF管内 再使用しない	282	m			
CVTケーブル撤去(外構)	200mm2 PF管内 再使用しない	116	m			
CVTケーブル撤去(外構)	250mm2 PF管内 再使用しない	124	m			
6kV CVTケーブル撤去(外構)	22mm2 PF管内 再使用しない	189	m			
6kV CVTケーブル撤去(外構)	60mm2 PF管内 再使用しない	345	m			
6kV CVTケーブル撤去(外構)	200mm2 PF管内 再使用しない	54	m			
FPケーブル撤去(外構)	22mm2- 3C PF管内 再使用しない	136	m			
FPケーブル撤去(外構)	60mm2- 2C PF管内 再使用しない	179	m			
FPケーブル撤去(外構)	100mm2- 3C PF管内 再使用しない	116	m			
CVVケーブル撤去(外構)	2mm2- 5C PF管内 再使用しない	379	m			
計						

外構解体工事		外構解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去費		1	式			別紙 00-0250
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	104	m			
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	62	m			
ポリ塩化ビニル鋼管撤去	(PE28) 再使用しない	82	m			
ポリ塩化ビニル鋼管撤去	(PE36) 再使用しない	264	m			
ポリ塩化ビニル鋼管撤去	(PE70) 再使用しない	62	m			
フレックス管撤去(外構)	(FEP30) 再使用しない	399	m			
フレックス管撤去(外構)	(FEP50) 再使用しない	1,223	m			
フレックス管撤去(外構)	(FEP80) 再使用しない	581	m			
フレックス管撤去(外構)	(FEP100) 再使用しない	1,177	m			
フレックス管撤去(外構)	(FEP200) 再使用しない	294	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (冷熱源設備)		1	式			別紙 00-0251
R-1 吸収式冷凍機 搬出費	容積品 500kg/m3未満	1	台			
R-2-N ターボ冷凍機 搬出費	容積品 500kg/m3未満	1	台			
R-3-N ターボ冷凍機 搬出費	容積品 500kg/m3未満	1	台			
R-4-N ヒートポンプ 搬出費	容積品 500kg/m3未満	1	台			
R-5-N ヒートポンプ 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
CWP-2-N 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 800kg以下	1	台			
CWP-3-N 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 800kg以下	1	台			
CWP-4-N 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 800kg以下	1	台			
CP-2-N 冷水一次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	1	台			
CP-3-N 冷水一次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	1	台			
CT-1,2 冷却塔 搬出費	容積品 100kg/m3未満	2	基			
CT-4 冷却塔 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基			
CT-7 冷却塔 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基			
CT-8 冷却塔 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (冷熱源設備)		1	式			別紙 00-0251
CT-9 冷却塔 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基			
CWP-1 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 3000kg以下	1	台			
CWP-7 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
CWP-9 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	1	台			
CH-1 冷水一次ヘッダ 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基			
CH-2 冷水二次ヘッダ 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基			
CH-3 冷水一次ヘッダ 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基			
CH-4 冷水二次ヘッダ 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基			
EXT-1 膨張水槽 搬出費	重量品 250kg以下	1	基			
冷却水処理 AF 急速濾過装置 搬出費	容積品 400kg/m3未満	1	台			
CP-1 冷水一次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	1	台			
CP-6-9N 冷水二次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	4	台			
冷却水処理 RT 原水タンク 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
冷却水処理 EP 水処理装置制御盤 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	面			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (冷熱源設備)		1	式			別紙 00-0251
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (温熱源設備)		1	式			別紙 00-0252	
B-1 蒸気ボイラー撤去 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基				
B-2-N 貫流ボイラー 搬出費	容積品 400kg/m3未満	1	基				
B-3-N 貫流ボイラー 搬出費	容積品 400kg/m3未満	1	基				
BP-1 ボイラー給水ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	1	組				
OST-1-1 オイルヒーター 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	基				
HSS-1 硬水軟化装置 搬出費	容積品 300kg/m3未満	2	台				
HEX-1,2 熱交換器 搬出費	容積品 400kg/m3未満	2	台				
HEX-3 熱交換器 搬出費	容積品 400kg/m3未満	1	台				
EXT-2 膨張水槽 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基				
HP-1,2 温水一次ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	2	台				
HP-3 温水一次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
HP-4-7N 温水二次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	4	台				
SH-1 高圧蒸気ヘッド - 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
SH-2 中圧蒸気ヘッド - 搬出費	重量品 500kg以下	1	基				

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (温熱源設備)		1	式			別紙 00-0252	
SH-3 低圧蒸気ヘッド - 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基				
HH-1 温水一次ヘッド - 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基				
HH-2 温水二次ヘッド - 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基				
HH-3 温水一次ヘッド - 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
HH-4 温水二次ヘッド - 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基				
HEX-4-1-N 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
HEX-4-2-N 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
HEX-4-3-N 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
SRH-1 還水ヘッド - 搬出費	重量品 250kg以下	1	組				
計							

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0253
AC-1 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-2 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-3 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-4 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-5 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-6 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-7 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-8 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-9 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-10 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-11 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-12 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-13 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-14 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0253
AC-15 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-16 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-17 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-18 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AC-19 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
PAC-1 「ルック」型空調機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	組			
PAC-2 「ルック」型空調機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	組			
PAC-4 「ルック」型空調機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	組			
MHP-1用室外機 空調機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
MHP-2用室外機 空調機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AHP-5,6 室内外機共 空調機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	2	組			
AHP-7,8,9 室内外機共 空調機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	3	組			
C-1 除湿器 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
RF-1 遠気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0253
RF-2 遠気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
RF-3 遠気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
RF-4 遠気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
RF-5 遠気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
RF-6 遠気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
RF-7 遠気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
BF-1 ブ-スタ-ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
BF-3 ブ-スタ-ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
BF-4 ブ-スタ-ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
BF-5 ブ-スタ-ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
BF-6 ブ-スタ-ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収破壊 費		1	式			別紙 00-0254
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	PAC-1用室外機 風量:3,000m ³ /h 冷却能力:13,500kcal/h	1	台			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	PAC-2用室外機 風量:6,900m ³ /h 冷却能力:6,500kcal/h	1	台			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	PAC-4用室外機 風量:2,400m ³ /h 冷却能力:28,000kcal/h	1	台			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	MHP-1用室外機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:22,400kcal/h	1	台			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	MHP-2用室外機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:44,800kcal/h	1	台			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	MHP-3,4用室外機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:3,450kcal/h	1	台			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-1 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:2,500kcal/h	1	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-2 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:1,600kcal/h	1	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-3 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:1,600kcal/h	1	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-4 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:3,050kcal/h	1	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-5,6 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:2,050kcal/h	2	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-7,8,9 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:2,050kcal/h	3	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-10 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:3,150kcal/h	1	組			
エアコン処理 (回収・運搬・破壊)	AHP-11 空冷ヒートポンプ(室外機) 冷却能力:3,150kcal/h	1	組			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収破壊費		1	式			別紙 00-0254
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-12 空冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:5,000kcal/h	1	組			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	空冷式 年間冷房運転 室外機 冷房能力:12,500kcal/h	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	PAC-1 室外機 冷却能力:3.6kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AC-1 室外機 冷却能力:2.8kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	PAC-1 室外機 冷却能力:3.6kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	PAC-3 室外機 冷却能力:16.8kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-13 室外機 冷却能力:5kw	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (換気設備)		1	式			別紙 00-0255
SF-B301 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-B302 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-B303 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-B304 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-101 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-302 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-303 送風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
SF-802 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B301 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B302 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-B303 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B304 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B307 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-B308 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (換気設備)		1	式			別紙 00-0255	
EF-B309 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-B310 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-B201 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-B101 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-B102 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-B109 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-101 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-102 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-103 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-105 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-201 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-301 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-302 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-303 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (換気設備)		1	式			別紙 00-0255	
EF-304 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-305 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-307 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-401 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-405 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-406 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-501 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-502 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-503 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-601 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-701 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-702 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-703 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-802 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器搬出費 (換気設備)		1	式			別紙 00-0255	
EF-P01 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-P02 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-P03 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-P04 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-P05 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
計							
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			別紙 00-0256	
SMF-1 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
SMF-2 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
SMF-3 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
計							

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器搬出費 (給水設備)		1	式			別紙 00-0257	
T-5 上水高置水槽 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基				
T-6 上水高置水槽 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基				
T-7 雑用水高置水槽 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基				
T-8 雑用水高置水槽 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基				
P-3 雑用水揚水ポンプ 搬出費	重量品 800kg以下	1	台				
P-4 雑用水揚水ポンプ 搬出費	重量品 800kg以下	1	台				
計							
機器搬出費 (給湯設備)		1	式			別紙 00-0258	
ST-1 貯湯槽 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	基				
ST-2 貯湯槽 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	基				
ST-3 貯湯槽 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	基				
ST-4 貯湯槽 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	基				
計							

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (排水設備)		1	式			別紙 00-0259
T-13 水槽 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
PD-7 汚水排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-8 汚水排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-9 汚水排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-10 汚水排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-11 汚水排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-12 汚水排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-15 厨房排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
PD-16 厨房排水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台			
計						
家電リサイクル料 金		1	式			別紙 00-0260
家電リサイクル料 金	エアコン	10	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タテ外撤去費		1	式			別紙 00-0261
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2,898	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1,763	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	1,226	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	76	m ²			
スリタテ外(低圧、 高圧1、2ダケ)撤去	150mm 再使用しない	16	m			
スリタテ外(低圧、 高圧1、2ダケ)撤去	250mm 再使用しない	43	m			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2,371	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	806	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	1,352	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	75	m ²			
長方形タテ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	67	m ²			
スリタテ外(低圧、 高圧1、2ダケ)撤去	100mm 再使用しない	1	m			
スリタテ外(低圧、 高圧1、2ダケ)撤去	150mm 再使用しない	187	m			
スリタテ外(低圧、 高圧1、2ダケ)撤去	175mm 再使用しない	1	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0261
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞﾗｽ(低圧、高圧1、2ｸﾞﾗｽ)撤去	200mm 再使用しない	320	m			
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞﾗｽ(低圧、高圧1、2ｸﾞﾗｽ)撤去	200mm 再使用しない	1	m			
塩ビラインｸﾞﾗｽ撤去	0.5mm	190	m ²			
塩ビラインｸﾞﾗｽ撤去	0.6mm	25	m ²			
塩ビラインｸﾞﾗｽ撤去	1.6mm	5	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	152	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	145	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽ撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	250	m ²			
長方形ｸﾞﾗｽ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	3	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0262
高圧蒸気配管撤去	STPG 20A 屋内一般	157	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 屋内一般	136	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 32A 屋内一般	15	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 40A 屋内一般	5	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 50A 屋内一般	12	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 150A 屋内一般	18	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 機械室	159	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 32A 機械室	7	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 40A 機械室	26	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 65A 機械室	69	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 100A 機械室	21	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 125A 機械室	78	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 200A 機械室	3	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 250A 機械室	3	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0262
高圧蒸気配管撤去	STPG 300A 機械室	3	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 屋内一般	144	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 屋内一般	148	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 屋内一般	50	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	8	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	39	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	42	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 屋内一般	44	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 屋内一般	7	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 125A 屋内一般	25	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 機械室	201	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 機械室	372	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 機械室	247	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	189	m			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0262
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	294	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	86	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 機械室	137	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 機械室	103	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 125A 機械室	74	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 150A 機械室	3	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 200A 機械室	19	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 300A 機械室	3	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0263
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	1,767	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	740	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	762	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	162	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	233	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	182	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	134	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	80	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	78	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	28	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	35	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	24	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	22	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	60	m			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0263
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	346	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	159	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	332	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	86	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	236	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	单位	单価	金額	備考
温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0264
温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	353	m			
温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	18	m			
温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	67	m			
温水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	83	m			
温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	159	m			
温水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	96	m			
温水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	134	m			
温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	95	m			
温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	19	m			
温水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	5	m			
温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	166	m			
温水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	87	m			
温水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	84	m			
温水配管撤去	SGP(白)250A 機械室	174	m			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	单位	单価	金額	備考
温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0264
温水配管撤去	SGP(白)300A 機械室	33	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水配管撤去費		1	式			別紙 00-0265
冷水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	96	m			
冷水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	13	m			
冷水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	37	m			
冷水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	86	m			
冷水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	69	m			
冷水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	48	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	21	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	163	m			
冷水配管撤去	SGP(白)200A 屋内一般	51	m			
冷水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	29	m			
冷水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	31	m			
冷水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	109	m			
冷水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	59	m			
冷水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	210	m			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水配管撤去費		1	式			別紙 00-0265
冷水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	279	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	274	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	384	m			
冷水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	119	m			
冷水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	22	m			
冷水配管撤去	SGP(白)200A 機械室	482	m			
冷水配管撤去	SGP(白)250A 機械室	235	m			
冷水配管撤去	SGP(白)400A 機械室	33	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0266
冷却水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	39	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	256	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	182	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	243	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	317	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	173	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)125A 屋内一般	46	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	123	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 屋内一般	144	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)250A 屋内一般	51	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)300A 屋内一般	220	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	46	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	272	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	147	m			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0266
冷却水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	93	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 機械室	101	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)300A 機械室	212	m			
計						
膨張管撤去費		1	式			別紙 00-0267
膨張管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	112	m			
膨張管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	54	m			
膨張管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	62	m			
膨張管撤去	SGP(白)32A 機械室	106	m			
膨張管撤去	SGP(白)40A 機械室	52	m			
膨張管撤去	SGP(白)50A 機械室	40	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0268
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	27	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	10	m			
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	10	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	5	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	22	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	25	m			
給水配管撤去	SGP-VA 80A 屋内一般	7	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 屋内一般	6	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 機械室	19	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 機械室	32	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 機械室	41	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 機械室	35	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	2,332	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	539	m			

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0268
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	354	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	161	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	85	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	38	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 80A 屋内一般	102	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋内一般	396	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 125A 屋内一般	136	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 150A 屋内一般	28	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	369	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	320	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	128	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	247	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	71	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	131	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0268
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 80A 屋内一般	39	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋内一般	93	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 125A 屋内一般	202	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 150A 屋内一般	19	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0269
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 屋内一般	3,019	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 屋内一般	511	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 30SU 屋内一般	862	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 40SU 屋内一般	329	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 50SU 屋内一般	162	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 60SU 屋内一般	215	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 80SU 屋内一般	102	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 100SU 屋内一般	117	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0270
排水配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	18	m			
排水配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	246	m			
排水配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	5	m			
排水配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	20	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0271
排水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	53	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	1,134	m			
排水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	268	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	23	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	385	m			
排水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	3	m			
排水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	4	m			
排水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	105	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	17	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	24	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	281	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 50A 屋内一般	1	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 75A 屋内一般	15	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 屋内一般	657	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0271
排水配管撤去	排水用鋳鉄管 125A 屋内一般	74	m			
排水配管撤去	SGP-W 32A 屋内一般	46	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	903	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	992	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	249	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	524	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	587	m			
排水配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	90	m			
排水配管撤去	SGP-W 150A 屋内一般	123	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 50A 便所	35	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 65A 便所	16	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 75A 便所	103	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 100A 便所	31	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱水排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0272
熱水排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	29	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	16	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	25	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	113	m			
計						
熱水排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0273
熱水排水通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	5	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
化学排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0274
化学排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	163	m			
化学排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	32	m			
化学排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	44	m			
計						
化学排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0275
化学排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	25	m			
化学排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	18	m			
計						
現像定着排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0276
現像定着排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	194	m			
現像定着排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	56	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RI排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0277
RI排水配管撤去	DVLP 40A 屋内一般	51	m			
RI排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	47	m			
RI排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	30	m			
RI排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	52	m			
計						
RI排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0278
RI排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	9	m			
RI排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	21	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0279
通気配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	728	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	564	m			
通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	104	m			
通気配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	96	m			
通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	336	m			
通気配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	27	m			
通気配管撤去	SGP-W 150A 屋内一般	4	m			
白通気配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	50	m			
通気配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	35	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ホップアップ配管撤去費		1	式			別紙 00-0280
ホップアップ配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	21	m			
ホップアップ配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	14	m			
ホップアップ配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	86	m			
ホップアップ配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	31	m			
計						
逃し配管撤去費		1	式			別紙 00-0281
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	28	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	9	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	112	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	27	m			
計						

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排蒸管撤去費		1	式			別紙 00-0282
排蒸管撤去	SGP(黒) 20A 屋内一般	7	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	157	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	37	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス配管撤去費		1	式			別紙 00-0283
中圧ガス配管撤去	継目なし鋼管 50A 屋内一般	28	m			
中圧ガス配管撤去	被覆鋼管PL 100A 屋内一般	14	m			
中圧ガス配管撤去	被覆鋼管PLP 150A 屋内一般	99	m			
中圧ガス配管撤去	被覆鋼管PL 150A 屋内一般	45	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 20A 屋内一般	10	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 25A 屋内一般	13	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 32A 屋内一般	21	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 40A 屋内一般	23	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 50A 屋内一般	11	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	13	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	527	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	155	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	8	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	89	m			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス配管撤去費		1	式			別紙 00-0283
低圧ガス配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	85	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	86	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	56	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (熱源設備)		1	式			別紙 00-0284
OT-1,2,3 オイル 搬出費	容積品 100kg/m3未満	3	基			
HEX-4 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	基			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0285	
AC-20 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-21 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-22 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-23 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-24 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-25 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-26 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-27 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-28 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-29 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-30 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AC-31 空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
RF-8 レタンファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
BF-7 ブ-スタファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0285	
AHP-N-1 室内機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	3	台				
AHP-N-1 室外機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
AHP-N-1 室外機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
計							

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収破壊費		1	式			別紙 00-0286
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-16 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:3,150kcal/h	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-17 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:3,150kcal/h	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-18 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:4,800kcal/h	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-19 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:2,500kcal/h	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-20 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:2,240kcal/h	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-21 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:3,550kcal/h	2	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-22 空冷ヒートポンプユニット(室外機) 冷却能力:4,800kcal/h	8	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-13 室外機 冷却能力:4kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	PAC-1 室外機 冷却能力:2.8kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-N-1~3 室外機 冷却能力:10kw	3	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-N-1 室外機 冷却能力:56kw	1	台			
エアコン処分 (回収・運搬・破壊)	AHP-N-1 室外機 冷却能力:28kw	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (換気機器設備)		1	式			別紙 00-0287
SF-B202 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
SF-B203 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B202 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B203 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B204 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-B205 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-B206 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-B207 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-312 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-313 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-314 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-315 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-316 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-317 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (換気機器設備)		1	式			別紙 00-0287
EF-318 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-319 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-320 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-407 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-507 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-508 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-509 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
計						
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			別紙 00-0288
SMF-4 排煙機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
夕外撤去費		1	式			別紙 00-0289
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2,000	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1,216	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	846	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	52	m ²			
ｽｽﾞｲﾝﾙｸﾞ夕外(低圧、 高圧1、2ﾌﾞｸﾞ夕) 撤去	100mm 再使用しない	1	m			
ｽｽﾞｲﾝﾙｸﾞ夕外(低圧、 高圧1、2ﾌﾞｸﾞ夕) 撤去	150mm 再使用しない	11	m			
ｽｽﾞｲﾝﾙｸﾞ夕外(低圧、 高圧1、2ﾌﾞｸﾞ夕) 撤去	175mm 再使用しない	1	m			
ｽｽﾞｲﾝﾙｸﾞ夕外(低圧、 高圧1、2ﾌﾞｸﾞ夕) 撤去	250mm 再使用しない	30	m			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1,636	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	556	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	933	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	52	m ²			
長方形夕外撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	46	m ²			
ｽｽﾞｲﾝﾙｸﾞ夕外(低圧、 高圧1、2ﾌﾞｸﾞ夕) 撤去	100mm 再使用しない	1	m			

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0289
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ(低圧、高圧1、2ｸﾞｸﾞ)撤去	150mm 再使用しない	129	m			
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ(低圧、高圧1、2ｸﾞｸﾞ)撤去	175mm 再使用しない	1	m			
ｽｽﾞｲﾝｸﾞｸﾞｸﾞ(低圧、高圧1、2ｸﾞｸﾞ)撤去	200mm 再使用しない	221	m			
塩ビラインｸﾞｸﾞｸﾞ撤去	0.5m m	131	m2			
塩ビラインｸﾞｸﾞｸﾞ撤去	0.6m m	17	m2			
塩ビラインｸﾞｸﾞｸﾞ撤去	1.6m m	3	m2			
長方形ｸﾞｸﾞ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	105	m ²			
長方形ｸﾞｸﾞ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	100	m ²			
長方形ｸﾞｸﾞ撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	173	m ²			
長方形ｸﾞｸﾞ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	2	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0290
高圧蒸気配管撤去	STPG 20A 屋内一般	108	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 屋内一般	94	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 32A 屋内一般	10	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 40A 屋内一般	3	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 50A 屋内一般	8	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 150A 屋内一般	12	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 機械室	110	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 32A 機械室	5	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 40A 機械室	18	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 65A 機械室	48	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 100A 機械室	14	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 125A 機械室	54	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 200A 機械室	2	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 250A 機械室	2	m			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0290
高圧蒸気配管撤去	STPG 300A 機械室	2	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 屋内一般	99	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 屋内一般	102	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 屋内一般	35	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	6	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	27	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	29	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 屋内一般	30	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 屋内一般	5	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 125A 屋内一般	17	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 機械室	139	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 機械室	257	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 機械室	170	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	130	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0290
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	203	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	59	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 機械室	95	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 機械室	71	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 125A 機械室	51	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 150A 機械室	2	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 200A 機械室	13	m			
低圧蒸気配管撤去	SGP(黒) 300A 機械室	2	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0291
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	1,219	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	511	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	526	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	112	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	161	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	126	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	92	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	55	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	54	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	19	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	24	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	17	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	15	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	41	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0291
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	239	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	110	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	229	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	59	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	163	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0292
温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	244	m			
温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	12	m			
温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	46	m			
温水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	57	m			
温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	110	m			
温水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	66	m			
温水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	92	m			
温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	66	m			
温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	13	m			
温水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	3	m			
温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	115	m			
温水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	60	m			
温水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	58	m			
温水配管撤去	SGP(白)250A 機械室	120	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0292
温水配管撤去	SGP(白)300A 機械室	23	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水配管撤去費		1	式			別紙 00-0293
冷水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	66	m			
冷水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	9	m			
冷水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	26	m			
冷水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	59	m			
冷水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	48	m			
冷水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	33	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	14	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	112	m			
冷水配管撤去	SGP(白)200A 屋内一般	35	m			
冷水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	20	m			
冷水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	21	m			
冷水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	75	m			
冷水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	41	m			
冷水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	145	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水配管撤去費		1	式			別紙 00-0293
冷水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	193	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	189	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	265	m			
冷水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	82	m			
冷水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	15	m			
冷水配管撤去	SGP(白)200A 機械室	333	m			
冷水配管撤去	SGP(白)250A 機械室	162	m			
冷水配管撤去	SGP(白)400A 機械室	23	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0294
冷却水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	27	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	177	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	126	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	168	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	219	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	119	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)125A 屋内一般	32	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	85	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 屋内一般	99	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)250A 屋内一般	35	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)300A 屋内一般	152	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	32	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	188	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	101	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0294
冷却水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	64	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 機械室	70	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)300A 機械室	146	m			
計						
膨張管撤去費		1	式			別紙 00-0295
膨張管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	77	m			
膨張管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	37	m			
膨張管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	43	m			
膨張管撤去	SGP(白)32A 機械室	73	m			
膨張管撤去	SGP(白)40A 機械室	36	m			
膨張管撤去	SGP(白)50A 機械室	28	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0296
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	19	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	7	m			
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	7	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	3	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	15	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	17	m			
給水配管撤去	SGP-VA 80A 屋内一般	5	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 屋内一般	4	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 機械室	13	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 機械室	22	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 機械室	28	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 機械室	24	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	1,609	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	372	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0296
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	244	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	111	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	59	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	26	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 80A 屋内一般	70	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋内一般	386	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	255	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	221	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	88	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	170	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	49	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	90	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 80A 屋内一般	27	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋内一般	216	m			

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0296
計						
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0297
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 屋内一般	2,083	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 屋内一般	353	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 30SU 屋内一般	595	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 40SU 屋内一般	227	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 50SU 屋内一般	112	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 60SU 屋内一般	148	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 80SU 屋内一般	70	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 100SU 屋内一般	81	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
オイル配管撤去費		1	式			別紙 00-0298
オイル配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	12	m			
オイル配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	170	m			
オイル配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	3	m			
オイル配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	14	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0299
排水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	37	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	782	m			
排水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	185	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	16	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	266	m			
排水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	2	m			
排水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	3	m			
排水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	72	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	12	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	17	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	194	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 50A 屋内一般	1	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 75A 屋内一般	10	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 屋内一般	453	m			

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0299
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 125A 屋内一般	51	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 50A 便所	24	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 65A 便所	11	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 75A 便所	71	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 100A 便所	21	m			
排水配管撤去	SGP-W 32A 屋内一般	32	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	623	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	684	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	172	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	362	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	405	m			
排水配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	62	m			
排水配管撤去	SGP-W 150A 屋内一般	85	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
逃し配管撤去費		1	式			別紙 00-0300
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	19	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	6	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	77	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	19	m			
計						
逃し配管撤去費		1	式			別紙 00-0301
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	35	m			
逃し配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	24	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排蒸管撤去費		1	式			別紙 00-0302
排蒸管撤去	SGP(黒) 20A 屋内一般	5	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	108	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	26	m			
計						
熱水排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0303
熱水排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	20	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	11	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	17	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	78	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱水排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0304
熱水排水通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	3	m			
計						
化学排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0305
化学排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	112	m			
化学排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	22	m			
化学排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	30	m			
計						
化学排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0306
化学排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	17	m			
化学排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	12	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
現像定着排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0307
現像定着排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	134	m			
現像定着排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	39	m			
計						
RI排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0308
RI排水配管撤去	DVLP 40A 屋内一般	35	m			
RI排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	32	m			
RI排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	21	m			
RI排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	36	m			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RI排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0309
RI排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	6	m			
RI排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	14	m			
計						
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0310
通気配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	502	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	389	m			
通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	72	m			
通気配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	66	m			
通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	232	m			
通気配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	19	m			
通気配管撤去	SGP-W 150A 屋内一般	3	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプアップ配管撤去費		1	式			別紙 00-0311
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	14	m			
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	10	m			
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	59	m			
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	21	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (冷熱源設備)		1	式			別紙 00-0312	
CT-15 冷却塔 搬出費	容積品 100kg/m3未満	1	基				
CWP-13 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台				
CWP-15 冷却水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台				
CP-13 冷水一次ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台				
CP-14, 15, 16 冷水二次ポンプ 搬出費	重量品 500kg以下	3	台				
CH-5 冷水一次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
CH-6 冷水二次ヘッダ 搬出費	重量品 1000kg以下	1	基				
CH-7 冷水一次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
CH-8 冷水二次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
HEX-7 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
EXT-5 膨張タンク 搬出費	重量品 250kg以下	1	基				
計							

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (温熱源設備)		1	式			別紙 00-0313	
HEX-5, 6 熱交換器 搬出費	容積品 300kg/m3未満	2	台				
HEX-8 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
HEX-9 熱交換器 搬出費	重量品 500kg以下	1	台				
EXT-4 膨張タンク 搬出費	容積品 400kg/m3未満	1	基				
HW-2 還水槽 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	基				
SH-4 蒸気ヘッダ 搬出費	重量品 500kg以下	1	基				
SH-5 蒸気ヘッダ 搬出費	重量品 250kg以下	1	基				
SH-6 蒸気ヘッダ 搬出費	重量品 500kg以下	1	基				
HH-5 温水一次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
HH-6 温水二次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
HH-7 温水一次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
HH-8 温水二次ヘッダ 搬出費	重量品 800kg以下	1	基				
HP-10, 11, 12 温水二次ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	3	台				
DP-1 還水ポンプ 搬出費	重量品 250kg以下	1	台				

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (温熱源設備)		1	式			別紙 00-0313
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0314
AC-32 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
AC-33 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
AC-34 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
AC-35 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
AC-36 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
AC-37 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
AC-38 空気調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
PAC-5 H'パッケージ型空調機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AHP-28 H'パッケージ型空調機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
AHP-31 H'パッケージ型空調機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
PAC-6 H'パッケージ型空調機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
AHP-33 H'パッケージ型空調機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	組			
WHP-1(水熱源ヒート ポンプH'パッケージ) 搬出費	容積品 200kg/m3未満	2	台			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収破壊費		1	式			別紙 00-0315
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	PAC-5 水冷式オールフレックシ (室外機) 冷却能力:48,500kcaal/h	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	MHP-5 空冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:12,500kcaal/h室内機4台	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-27 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:2,180kcaal/h	2	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-28 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:4,600kcaal/h	2	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-29 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:3,550kcaal/h	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-30 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:2,240kcaal/h	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-31 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力:4,800kcaal/h	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	PAC-6 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷房能力:25,000kcaal/h	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-32,34 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力 3,550kcaal/h	4	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	AHP-33 水冷ヒートポンプ (室外機) 冷却能力 4,800kcaal/h	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	MHP-7 屋外機 冷房能力 22.4kW	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	PAC-4 室外機 冷却能力:10kw	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	PAC-2 室外機 冷却能力:2.8kw	1	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	WHP-1 冷却能力:2.2kw	2	台			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収破壊費		1	式			別紙 00-0315
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	WHP-1 冷却能力:5.0kw	2	台			
ポンプ廻分 (回収・運搬・破壊)	MHP-6 室外機 冷却能力:14kw	1	台			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (換気機器設備)		1	式			別紙 00-0316	
SF-B205 送風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
SF-B206 送風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
SF-R02 送風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-B212 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-B213 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-B219 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-B221 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-B116 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-514 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-515 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-516 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-B210 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-1 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-2 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
機器搬出費 (換気機器設備)		1	式			別紙 00-0316	
HFU-3 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-4 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-5 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-6 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-7 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-8 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
HFU-9 排気処理ユニット 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
NS-1 燃焼滅菌装置 搬出費	重量品 3000kg以下	1	基				
EF-R02 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-R03 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台				
EF-R04 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-R05 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-R06 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				
EF-R07 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台				

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (換気機器設備)		1	式			別紙 00-0316
EF-R08 排風機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
EF-R09 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
EF-R11 排風機 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
計						
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			別紙 00-0317
SMF-5 排煙機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
SMF-6 排煙機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						
機器搬出費 (給水設備)		1	式			別紙 00-0318
T-9,10 高置水槽 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (給湯設備)		1	式			別紙 00-0319
ST-5,6 貯湯槽 搬出費	容積品 600kg/m3未満	2	基			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0320
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1,729	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	156	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	8	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1,707	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	338	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	59	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	287	m ²			
塩ビラインダクト撤去	0.5m m	110	m2			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	76	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	207	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	90	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	15	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	300mm 再使用しない	19	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	196	m ²			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0320
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	274	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	375	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	154	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	77	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	147	m ²			
塩ビラインダクト撤去	0.5m m	654	m2			
塩ビラインダクト撤去	0.6m m	210	m2			
塩ビラインダクト撤去	0.8m m	35	m2			
ステンレスダクト撤去	0.5m m	104	m ²			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	3	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	40	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	22	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	64	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	71	m ²			

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダケ外撤去費		1	式			別紙 00-0320
長方形ダケ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	97	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0321
冷却水配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	3	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	18	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	73	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	14	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	17	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	178	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	45	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 屋内一般	105	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)15A 機械室	14	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	5	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	63	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	32	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 機械室	248	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)15A 屋上外壁	30	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0321
冷却水配管撤去	SGP(白)20A 屋上外壁	1	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)25A 屋上外壁	20	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 屋上外壁	17	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 屋上外壁	82	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)80A 屋上外壁	1	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)200A 屋上外壁	65	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0322
排水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	535	m			
排水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	360	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	503	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	111	m			
排水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	11	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 屋上外壁	6	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 屋上外壁	19	m			
排水配管撤去	SGP(白)80A 屋上外壁	35	m			
排水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	66	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	101	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	13	m			
排水配管撤去	SGP-W 125A 屋外	7	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 地中	3	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 地中	5	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0322
排水配管撤去	SGP-W 100A 地中	26	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	276	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	741	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	377	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	242	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	284	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 便所	207	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 便所	322	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 便所	151	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 便所	34	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 便所	20	m			
排水配管撤去	DVLP 80A 屋内一般	11	m			
排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	2	m			
排水配管撤去	DVLP 100A 地中	5	m			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0322
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 地中	5	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 125A 地中	3	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 50A 便所	14	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 75A 便所	107	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 便所	661	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 125A 便所	33	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 50A 便所	2	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 65A 便所	5	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 75A 便所	106	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 100A 便所	6	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 50A 便所	2	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 75A 便所	14	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 便所	211	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	95	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0322
排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	201	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	64	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	63	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	104	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 地中	8	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 便所	34	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 便所	76	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 便所	9	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 便所	13	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 便所	11	m			
排水配管撤去	VP 100A 地中	32	m			
排水配管撤去	VP 125A 地中	5	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 50A 便所	4	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 75A 便所	24	m			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0322
排水配管撤去	排水用鉛管 100A 便所	1	m			
計						
補給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0323
補給水配管撤去	SGP-VA 32A 機械室	8	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋上外壁	34	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋上外壁	5	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋上外壁	6	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋上外壁	7	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋上外壁	4	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋上外壁	5	m			
補給水配管撤去	SGP-VA 32A 機械室	8	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0324
通気配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	111	m			
通気配管撤去	SGP(白)50A 機械室	12	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0325
冷温水配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	7	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	2,034	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	286	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	413	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	572	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	396	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	119	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	17	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	125	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)15A 機械室	8	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	37	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	62	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	33	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	6	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0325
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	48	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水配管撤去費		1	式			別紙 00-0326
冷水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	46	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	59	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	63	m			
冷水配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	63	m			
冷水配管撤去	SGP(白)15A 機械室	152	m			
冷水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	26	m			
冷水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	3	m			
冷水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	89	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	48	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	68	m			
冷水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	243	m			
冷水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	49	m			
冷水配管撤去	SGP(白)250A 機械室	18	m			
冷水配管撤去	SGP(白)65A 屋上外壁	8	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水配管撤去費		1	式			別紙 00-0326
冷水配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	12	m			
冷水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	29	m			
冷水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	57	m			
冷水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	36	m			
冷水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	34	m			
冷水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	103	m			
冷水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	104	m			
冷水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	17	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	15	m			
冷水配管撤去	SGP(白)125A 屋内一般	60	m			
冷水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	2	m			
冷水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	90	m			
冷水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	34	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0327
温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	45	m			
温水配管撤去	SGP(白)15A 機械室	130	m			
温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	11	m			
温水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	17	m			
温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	3	m			
温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	36	m			
温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	188	m			
温水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	14	m			
温水配管撤去	SGP(白)65A 屋上外壁	10	m			
温水配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	10	m			
温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	112	m			
温水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	64	m			
温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	59	m			
温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	63	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0327
温水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	81	m			
温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	38	m			
温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	104	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0328
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 屋内一般	12	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 65A 屋内一般	39	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 150A 屋内一般	27	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 15A 機械室	13	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 20A 機械室	19	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 機械室	32	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 50A 機械室	16	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 65A 機械室	34	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 80A 機械室	62	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 125A 機械室	5	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 150A 機械室	10	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 32A 屋内一般	12	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 65A 屋内一般	18	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 機械室	39	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0328
高圧蒸気配管撤去	STPG 50A 機械室	1	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 65A 機械室	15	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 80A 機械室	39	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 150A 機械室	6	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 200A 機械室	6	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 屋内一般	35	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 屋内一般	17	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	6	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	8	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	31	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 125A 屋内一般	31	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 15A 機械室	10	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 機械室	3	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 機械室	99	m			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0328
蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 機械室	126	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	33	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	92	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	73	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 機械室	36	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 機械室	28	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 125A 機械室	16	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 150A 機械室	13	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 屋内一般	64	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 32A 屋内一般	15	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 50A 屋内一般	43	m			
高圧蒸気配管撤去	STPG 25A 機械室	4	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 屋内一般	96	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 屋内一般	91	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0328
蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	31	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 屋内一般	27	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 屋内一般	3	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 15A 機械室	4	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 機械室	7	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 機械室	3	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	20	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	1	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 80A 機械室	20	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 100A 機械室	3	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排蒸管撤去費		1	式			別紙 00-0329
排蒸管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	25	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	41	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	54	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 150A 屋内一般	96	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	6	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	9	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 150A 機械室	90	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	47	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	25	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	39	m			
排蒸管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	9	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0330
通気配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	33	m			
通気配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	545	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	306	m			
通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	137	m			
通気配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	35	m			
通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	245	m			
通気配管撤去	SGP-W 40A 便所	32	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 便所	152	m			
通気配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	144	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	98	m			
通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	62	m			
通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	94	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 便所	15	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0331
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋上外壁	48	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋上外壁	36	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋上外壁	6	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋上外壁	116	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 125A 屋上外壁	4	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 150A 屋上外壁	1	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 地中	29	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 地中	18	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	1,000	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	365	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	138	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	21	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	108	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	104	m			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0331
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 80A 屋内一般	75	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋内一般	144	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 125A 屋内一般	65	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 機械室・便所	648	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 機械室・便所	65	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 32A 機械室・便所	23	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 40A 機械室・便所	13	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 50A 機械室・便所	7	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 65A 機械室・便所	20	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 80A 機械室・便所	3	m			
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 100A 機械室・便所	33	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	26	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	267	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	61	m			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0331
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	104	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	80	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 80A 屋内一般	77	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 100A 屋内一般	110	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 20A 便所	68	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 25A 便所	336	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 32A 便所	17	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 40A 便所	22	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 50A 便所	48	m			
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 65A 便所	22	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0332
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 屋内一般	1,454	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 屋内一般	630	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 30SU 屋内一般	300	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 40SU 屋内一般	73	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 50SU 屋内一般	101	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 60SU 屋内一般	159	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU シンダー	71	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 屋上	1	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 30SU 屋上	16	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 50SU 屋上	2	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 地中	46	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 地中	19	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 機械室・便所	562	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 機械室・便所	73	m			

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0332
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 30SU 機械室・便所	58	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 40SU 機械室・便所	13	m			
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 60SU 機械室・便所	22	m			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
低圧ガス配管撤去費		1	式			別紙 00-0333	
低圧ガス配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	4	m				
低圧ガス配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	7	m				
低圧ガス配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	54	m				
低圧ガス配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	8	m				
低圧ガス配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	39	m				
低圧ガス配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	70	m				
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLS+PCM)50A 屋内一般	30	m				
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管20A 屋内一般	127	m				
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管32A 屋内一般	30	m				
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管50A 屋内一般	6	m				
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管50A 屋内一般	31	m				
計							

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0334	
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 屋内一般	309	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	61	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	8	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	65	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	22	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 地中	47	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 20A 機械室・便所	110	m				
給水(上水)配管撤去	SGP-VB 25A 機械室・便所	3	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 25A 屋内一般	97	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 32A 屋内一般	5	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 40A 屋内一般	13	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 50A 屋内一般	13	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 65A 屋内一般	84	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 20A 便所	1	m				

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0334	
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 25A 便所	54	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 32A 便所	4	m				
給水(雑用水)配管撤去	SGP-VB 40A 便所	1	m				
計							
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0335	
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 屋内一般	334	m				
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 25SU 屋内一般	67	m				
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 30SU 屋内一般	108	m				
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 40SU 屋内一般	37	m				
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU シンダー	19	m				
給湯配管撤去	ステンレス鋼管 20SU 機械室・便所	86	m				
計							

機械設備工事 別紙明細

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
熱水排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0336	
熱水排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	5	m				
熱水排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	27	m				
熱水排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	33	m				
計							

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0337
A-1 ユニット型空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
A-2 ユニット型空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
A-3 ユニット型空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
A-4 ユニット型空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
A-5 ユニット型空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
A-6 ユニット型空調和機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
A-7 パッケージ型 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	組			
A-25 パッケージ型 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (換気機器設備)		1	式			別紙 00-0338
V-1 給気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
V-2 給気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-5 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-6 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-7 排気ファン 搬出費	容積品 300kg/m3未満	1	台			
V-8 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-9 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-10 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-11 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-14 排気ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
V-39 R1排気用 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			別紙 00-0339
SV-1 排煙ファン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						
機器搬出費 (給水設備)		1	式			別紙 00-0340
P-2 高置水槽 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
P-7 給水ヘッド - 搬出費	重量品 500kg以下	1	基			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0341
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	725	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	441	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	307	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	19	m ²			
スリットダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	4	m			
スリットダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	11	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	593	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	202	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	338	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	19	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	17	m ²			
スリットダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	47	m			
スリットダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	80	m			
塩ビラインダクト撤去	0.5m m	48	m ²			

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0341
塩ビラインダクト撤去	0.6mm	6	m ²			
塩ビラインダクト撤去	1.6mm	1	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	38	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	36	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	63	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	1	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蒸気配管撤去費		1	式			別紙 00-0342
蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 屋内一般	75	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 屋内一般	71	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 屋内一般	17	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 屋内一般	3	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	48	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 20A 機械室	50	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 25A 機械室	133	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 32A 機械室	64	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 40A 機械室	54	m			
蒸気配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	227	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0343
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	601	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	196	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	256	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	129	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	167	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	133	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	182	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	303	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)150A 屋内一般	300	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	7	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	9	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 機械室	6	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	6	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	15	m			

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0343
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	87	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)80A 機械室	40	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)100A 機械室	83	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)125A 機械室	22	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)150A 機械室	59	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水配管撤去費		1	式			別紙 00-0344
冷却水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	10	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	64	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	46	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	330	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	12	m			
冷却水配管撤去	SGP(白)65A 機械室	206	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
膨張管撤去費		1	式			別紙 00-0345
膨張管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	28	m			
膨張管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	14	m			
膨張管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	16	m			
膨張管撤去	SGP(白)32A 機械室	27	m			
膨張管撤去	SGP(白)40A 機械室	13	m			
膨張管撤去	SGP(白)50A 機械室	10	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0346
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	7	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	3	m			
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	3	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	1	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	6	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	6	m			
給水配管撤去	SGP-VA 80A 屋内一般	2	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 屋内一般	2	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 機械室	5	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 機械室	8	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 機械室	10	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 機械室	9	m			
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	675	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	215	m			

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0346
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	121	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	102	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	39	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	43	m			
給水配管撤去	SGP-VA 80A 屋内一般	36	m			
給水配管撤去	SGP-VA 100A 屋内一般	219	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0347
排水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	13	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	284	m			
排水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	67	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	151	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	96	m			
排水配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	1	m			
排水配管撤去	SGP(白)100A 屋内一般	1	m			
排水配管撤去	SGP(白)20A 機械室	26	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 機械室	4	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 機械室	6	m			
排水配管撤去	SGP(白)50A 機械室	70	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 75A 屋内一般	4	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 屋内一般	164	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 125A 屋内一般	19	m			

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0347
排水配管撤去	SGP-W 32A 屋内一般	12	m			
排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	226	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	248	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	62	m			
排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	131	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	147	m			
排水配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	23	m			
排水配管撤去	SGP-W 150A 屋内一般	31	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 50A 便所	9	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 65A 便所	4	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 75A 便所	26	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 100A 便所	8	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
逃し配管撤去費		1	式			別紙 00-0348
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 屋内一般	7	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 65A 屋内一般	2	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 50A 機械室	28	m			
逃し配管撤去	SGP(黒) 65A 機械室	7	m			
計						
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0349
給湯配管撤去	銅管 20CU 屋内一般	755	m			
給湯配管撤去	銅管 25CU 屋内一般	128	m			
給湯配管撤去	銅管 32CU 屋内一般	216	m			
給湯配管撤去	銅管 40CU 屋内一般	82	m			
給湯配管撤去	銅管 50CU 屋内一般	150	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱水排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0350
熱水排水配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	7	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	4	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	6	m			
熱水排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	28	m			
熱水排水通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	1	m			
計						
化学排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0351
化学排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	41	m			
化学排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	8	m			
化学排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	11	m			
化学排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	6	m			
化学排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	5	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
現像定着排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0352
現像定着排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	49	m			
現像定着排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	14	m			
計						
RI排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0353
RI排水配管撤去	DVLP 40A 屋内一般	13	m			
RI排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	12	m			
RI排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	8	m			
RI排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	13	m			
RI排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	2	m			
RI排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	5	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RI排水通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0354
RI排水通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	2	m			
RI排水通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	5	m			
計						
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0355
通気配管撤去	SGP-W 40A 屋内一般	182	m			
通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	141	m			
通気配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	26	m			
通気配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	24	m			
通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	84	m			
通気配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	7	m			
通気配管撤去	SGP-W 150A 屋内一般	1	m			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプアップ配管撤去費		1	式			別紙 00-0356
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	5	m			
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 80A 屋内一般	4	m			
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	22	m			
ポンプアップ配管撤去	SGP-W 125A 屋内一般	8	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧ガス配管撤去費		1	式			別紙 00-0357
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 20A 屋内一般	3	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 25A 屋内一般	3	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 32A 屋内一般	5	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 40A 屋内一般	6	m			
低圧ガス配管撤去	被覆鋼管(PLP+LM) 50A 屋内一般	3	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)15A 屋内一般	3	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	132	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	39	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	2	m			
低圧ガス配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	139	m			
計						

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0358
ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
ACP-2 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
ACP-3 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
ACP-4 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						
冷媒回収破壊費		1	式			別紙 00-0359
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-1 ビル用マルチ型 屋外機(20馬力相当) 冷房能力 56.0kW	1	台			
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-2 ビル用マルチ型 屋外機(8馬力相当) 冷房能力 22.4kW	1	台			
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-3 ビル用マルチ型 屋外機(10馬力相当) 冷房能力 28.0kW	1	台			
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-4 ビル用マルチ型 屋外機(12馬力相当) 冷房能力 33.5kW	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			別紙 00-0360
SMF-1 排煙機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						
機器搬出費 (給湯設備)		1	式			別紙 00-0361
GH-2 ガス業務用給湯器 搬出費	容積品 500kg/m3未満	1	台			
計						
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0362
スチールダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	123	m			
スチールダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	502	m			
スチールダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	156	m			
スチールダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	3	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	26	m ²			
計						

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒配管撤去費		1	式			別紙 00-0363
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 6.35 液管	83	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 9.52 液管	120	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 15.88 液管	13	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 12.7 ガス管	83	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 15.88 ガス管	73	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 19.05 ガス管	23	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 22.22 ガス管	24	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 28.58 ガス管	13	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0364
排水配管撤去	VP 25A 屋内一般	66	m			
排水配管撤去	VP 30A 屋内一般	5	m			
排水配管撤去	VP 40A 屋内一般	41	m			
排水配管撤去	VP 50A 屋内一般	16	m			
排水配管撤去	VP 50A 外壁	4	m			
排水配管撤去	VP 50A 地中	2	m			
計						

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0365
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	26	m			
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	216	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	13	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	38	m			
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	23	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	6	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	16	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	19	m			
給水配管撤去	SGP-VA 80A 屋内一般	14	m			
給水配管撤去	SGP-VB 25A 屋外架空	7	m			
給水配管撤去	SGP-VB 80A 屋外架空	9	m			
給水配管撤去	SGP-VD 20A 地中	6	m			
給水配管撤去	SGP-VD 80A 地中	16	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0366
給湯配管撤去	SGP-HVA 20A 屋内一般	35	m			
給湯配管撤去	SGP-HVA 20A 屋内一般	199	m			
給湯配管撤去	SGP-HVA 25A 屋内一般	135	m			
給湯配管撤去	SGP-HVA 32A 屋内一般	15	m			
給湯配管撤去	SGP-HVA 40A 屋内一般	89	m			
給湯配管撤去	SGP-HVA 25A 屋外架空	23	m			
給湯配管撤去	SGP-HVA 40A 屋外架空	9	m			
計						

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0367
排水配管撤去	DVLP 40A 屋内一般	15	m			
排水配管撤去	DVLP 40A 屋内一般	145	m			
排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	29	m			
排水配管撤去	DVLP 50A 屋内一般	85	m			
排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	3	m			
排水配管撤去	DVLP 65A 屋内一般	1	m			
排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	55	m			
排水配管撤去	DVLP 80A 屋内一般	132	m			
排水配管撤去	DVLP 100A 屋内一般	56	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0368
通気配管撤去	SGP(白) 50A 屋内一般	7	m			
通気配管撤去	SGP(白) 65A 屋内一般	6	m			
通気配管撤去	SGP(白) 80A 屋内一般	46	m			
通気配管撤去	SGP(白) 100A 屋内一般	4	m			
計						
ガス配管撤去費		1	式			別紙 00-0369
低圧ガス配管撤去	SGP(白)80A 屋内一般	38	m			
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管32A 屋内一般	3	m			
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管50A 屋内一般	8	m			
低圧ガス配管撤去	カラー鋼管80A 屋内一般	15	m			
ガス配管撤去	PE管 75A 屋内一般	26	m			
計						

保育棟解体工事		保育棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0370
スライダクト(低圧、高圧、ダクト)撤去	200mm 再使用しない	3	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	14	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	24	m ²			
計						
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0371
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	96	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	22	m			
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	13	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	34	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	3	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

保育棟解体工事		保育棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			別紙 00-0372
給湯配管撤去	銅管 20CU 屋内一般	76	m			
給湯配管撤去	銅管 25CU 屋内一般	15	m			
給湯配管撤去	銅管 32CU 屋内一般	4	m			
計						

保育棟解体工事		保育棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0373
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 50A 屋内一般	24	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 75A 屋内一般	24	m			
排水配管撤去	排水用鑄鉄管 100A 屋内一般	37	m			
排水配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	28	m			
排水配管撤去	SGP-W 65A 屋内一般	11	m			
排水配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	9	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 50A 便所	2	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 65A 便所	2	m			
排水配管撤去	排水用鉛管 75A 便所	6	m			
排水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	38	m			
排水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	47	m			
排水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	30	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

保育棟解体工事		保育棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0374
通気配管撤去	SGP-W 50A 屋内一般	31	m			
通気配管撤去	SGP-W 100A 屋内一般	6	m			
計						
冷温水配管撤去費		1	式			別紙 00-0375
冷温水配管撤去	SGP(白)20A 屋内一般	98	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)25A 屋内一般	47	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)32A 屋内一般	69	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)40A 屋内一般	96	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)50A 屋内一般	24	m			
冷温水配管撤去	SGP(白)65A 屋内一般	30	m			
計						

管理棟解体工事		管理棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			別紙 00-0376
ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
ACP-2 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
ACP-3 空冷ヒートポンプエアコン 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						
冷媒回収破壊 費		1	式			別紙 00-0377
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-1 ビル用マルチ型 屋外機 冷房能力 73.0kW	1	台			
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-2 ビル用マルチ型 屋外機 冷房能力 84.0kW	1	台			
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	ACP-3 ビル用マルチ型 屋外機 冷房能力 73.0kW	1	台			
計						
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			別紙 00-0378
FSM-1 排煙機 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

管理棟解体工事		管理棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト撤去費		1	式			別紙 00-0379
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	16	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	12	m ²			
スライダダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	8	m			
スライダダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	192	m			
スライダダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	170	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	19	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	10	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	18	m ²			
計						

管理棟解体工事		管理棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒配管撤去費		1	式			別紙 00-0380
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 6.35 液管	38	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 9.52 液管	109	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 15.88 液管	121	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 12.7 ガス管	95	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 15.88 ガス管	121	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 19.05 ガス管	94	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 25.40 ガス管	18	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 31.75 ガス管	19	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 38.10 ガス管	3	m			
冷媒配管撤去	冷媒用被覆銅管 44.45 ガス管	44	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

管理棟解体工事		管理棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0381
排水配管撤去	VP 25A 屋内一般	116	m			
排水配管撤去	VP 30A 屋内一般	33	m			
排水配管撤去	VP 40A 屋内一般	35	m			
排水配管撤去	VP 50A 屋内一般	34	m			
計						

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0382
給水配管撤去	SGP-VB 65A 屋外架空	12	m			
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	114	m			
給水配管撤去	SGP-VA 25A 屋内一般	56	m			
給水配管撤去	SGP-VA 32A 屋内一般	6	m			
給水配管撤去	SGP-VA 40A 屋内一般	27	m			
給水配管撤去	SGP-VA 50A 屋内一般	16	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	11	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0383
排水配管撤去	VP 50A 屋内一般	17	m			
排水配管撤去	VP 75A 屋内一般	28	m			
排水配管撤去	VP 100A 屋内一般	26	m			
排水配管撤去	耐火二層管 100A 屋内一般	32	m			
排水配管撤去	VP 40A 屋内一般	51	m			
排水配管撤去	VP 50A 屋内一般	43	m			
排水配管撤去	VP 65A 屋内一般	21	m			
排水配管撤去	VP 75A 屋内一般	28	m			
排水配管撤去	VP 100A 屋内一般	10	m			
計						

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気配管撤去費		1	式			別紙 00-0384
通気配管撤去	VP 40A 屋内一般	18	m			
通気配管撤去	VP 50A 屋内一般	10	m			
通気配管撤去	VP 65A 屋内一般	32	m			
通気配管撤去	VP 75A 屋内一般	11	m			
通気配管撤去	VP 100A 屋内一般	14	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

旧活性汚泥槽		旧活性汚泥槽解体工事		機器撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (給水設備)		1	式			別紙 00-0385
T-1 上水用受水槽 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
T-2 上水用受水槽 搬出費	容積品 200kg/m3未満	1	基			
P-1・2 南・東病棟用揚水 ポンプ搬出費	重量品 500kg以下	2	台			
P-1・2 西病棟用揚水 ポンプ搬出費	重量品 250kg以下	2	台			
P-1・2 がん検棟用揚水 ポンプ搬出費	重量品 250kg以下	2	台			
計						
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0386
給水配管撤去	SGP-VA 20A 屋内一般	6	m			
給水配管撤去	SGP-VA 65A 屋内一般	40	m			
給水配管撤去	SGP-VA 80A 屋内一般	45	m			
計						

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			別紙 00-0387
給水配管撤去	VLP-VD 100A 地中配管	63	m			
給水配管撤去	VLP-VB 100A 屋内一般	29	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0388
屋外排水配管撤去	VP 100A 地中配管	43	m			
屋外排水配管撤去	VP 125A 地中配管	21	m			
屋外排水配管撤去	VP 150A 地中配管	90	m			
屋外排水配管撤去	VP 200A 地中配管	93	m			
屋外排水配管撤去	VP 250A 地中配管	80	m			
屋外排水配管撤去	VP 300A 地中配管	4	m			
屋外排水配管撤去	VP 350A 地中配管	119	m			
屋外排水配管撤去	VP 400A 地中配管	8	m			
屋外排水配管撤去	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 250A 地中配管	28	m			
屋外排水配管撤去	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 400A 地中配管	79	m			
屋外排水配管撤去	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 450A 地中配管	79	m			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枘撤去	SC-2 450×450×500	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枘撤去	SC-2 450×450×600	2	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枘撤去	SC-3 600×600×700	3	組			

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0388
イバ-ト枘撤去	SC-3 600×600×800	3	組			
イバ-ト枘撤去	SC-3 600×600×900	17	組			
イバ-ト枘撤去	SC-3 600×600×1000	5	組			
イバ-ト枘撤去	SC-3 600×600×1100	17	組			
イバ-ト枘撤去	SC-3 600×600×1200	9	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1300	6	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1400	5	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1500	4	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1600	5	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1700	7	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1800	3	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×1900	4	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×2000	3	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×2100	5	組			

機械設備工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0388
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×2200	4	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×2300	4	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×2400	4	組			
イバ-ト枘撤去	SC-4 900×2500	1	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×2600	4	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×2800	1	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×3000	2	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×3100	1	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×3400	1	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×3500	3	組			
イバ-ト枘撤去	1000×700×3230	1	組			
イバ-ト枘撤去	1000×700×3430	1	組			
イバ-ト枘撤去	1000×2000×1800	1	組			
イバ-ト枘撤去	SC-5 1200×3600	2	組			

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外排水配管撤去費		1	式			別紙 00-0388
イハ'-ト枮撤去	SC-5 1200 × 3700	1	組			
イハ'-ト枮撤去	SC-5 1200 × 4100	1	組			
イハ'-ト枮撤去	SC-5 1200 × 4400	1	組			
イハ'-ト枮撤去	SC-5 1200 × 4500	1	組			
計						
ガス配管撤去費		1	式			別紙 00-0389
ガス配管撤去	PLP 150A 地中配管	213	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内消火栓配管撤去費		1	式			別紙 00-0390
屋外排水配管撤去	VP 125A 地中配管	8	m			
屋外排水配管撤去	VP 150A 地中配管	68	m			
屋外排水配管撤去	VP 300A 地中配管	107	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0391
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	120.17	m3			
埋戻し	機械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	120.17	m3			
盛土(B種)	発生土	120.17	m3			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
特別安全対策費	交通整理員	1	式			別紙 00-0392
特別安全対策費	交通整理員(B) 諸経費等含む	1,322	人			
計						
家屋調査費	打合せ協議、現地調査、事前調査、事後調査	1	式			別紙 00-0393
直接原価	直接人件費、直接経費	1	式			別紙 00-0393/00-001
間接原価	その他原価	1	式			
一般管理費		1	式			
計						

共通仮設費 共通費別紙明細

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接原価	直接人件費、直接経費	1	式			別紙 00-0393/00-001
(直接人件費)						
打合せ協議	業務着手時、中間打合せ、成果品納入時	1	式			
現地踏査		1	式			
事前調査	木造建物 A : 70㎡以上130㎡未満 19棟、 非木造(S)用途区分イ: 200㎡未満 10棟、 200㎡以上400㎡未満 3棟、 600㎡以上1000㎡未満 3棟、 5000㎡以上7000㎡未満 1棟 非木造(RC)用途区分イ: 200㎡未満 1棟、	1	式			
	400㎡以上600㎡未満 2棟、 1500㎡以上2000㎡未満 1棟、 区分所有建物: 住戸(76㎡) 35戸 住戸(56㎡) 28戸 住戸(55㎡) 19戸 合計 82戸					
事後調査	木造建物 A : 70㎡以上130㎡未満 19棟、 非木造(S)用途区分イ: 200㎡未満 10棟、 200㎡以上400㎡未満 3棟、 600㎡以上1000㎡未満 3棟、 5000㎡以上7000㎡未満 1棟 非木造(RC)用途区分イ: 200㎡未満 1棟、	1	式			
	400㎡以上600㎡未満 2棟、 1500㎡以上2000㎡未満 1棟、 区分所有建物: 住戸(76㎡) 35戸 住戸(56㎡) 28戸 住戸(55㎡) 19戸					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合計 82戸					
(直接経費)						
材料費等		1	式			
計						
石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 報告書作成含む	1	式			別紙 00-0394
南病棟 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数95回 報告書作成含む	1	式			
東病棟 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数95回 報告書作成含む	1	式			
西病棟 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数95回 報告書作成含む	1	式			
がん検診センター 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数35回 報告書作成含む	1	式			
保育棟 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数15回 報告書作成含む	1	式			
管理棟 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数15回 報告書作成含む	1	式			
旧活性化汚泥槽 石綿粉塵濃度測定費	作業前・作業中・作業後測定 測定数25回 報告書作成含む	1	式			
計						

共通仮設費 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
西側斜面維持管理費		1	式			別紙 00-0395
敷地の維持管理費	草刈り 計4回	2,157	m ²			
敷地の維持管理費	高木剪定 幹周60以上120cm未満 集積共 計2回	10	本			
敷地の維持管理費	高木剪定 幹周60cm未満 集積共 計2回	20	本			
敷地の維持管理費	低木刈込 集積共 計2回	500	m ²			
(発生材積込)						
積込み	機 械	142	m ³			
(発生材運搬)						
発生材運搬		1	式			
(発生材処分)						
処分費 (確認処分)		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機械器具費	ラフレンクレーン	1	式			別紙 00-0396
ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	45t吊り 長期 オペレーター付き 賃料	225	日			
ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 長期 オペレーター付き 賃料	225	日			
ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 長期 オペレーター付き 賃料	225	日			
計						