


令和4年度 道路改良事業完成箇所の整備効果

事業名称	市道谷津第232号線金沢区谷津町地内道路改良事業		
事業期間	平成28年度～令和4年度	事業箇所	金沢区谷津町30番地1地先から31番地13地先まで
事業費	157,183千円		
事業内容	谷津川暗渠化:ボックスカルバート設置 延長75m 計画幅員 10m(車道7.0m、歩道3.0m(片側))、現況幅員3.5m(車道3.5m、歩道なし)		
事業効果	<p>(実施前) 市道谷津第232号線は谷津川に沿った幅員約3.5mの道路で、国道16号とのT形交差点部は車両のすれ違いができない。停止線は国道より約40m手前に設置され、信号待ちする車両は歩道状の民地にて停車、待機している。</p> <p>(実施後) ボックスカルバート設置により谷津川の暗渠化を行い、車道幅員7.0m、歩道幅員3.0mの道路を整備した。</p> <p>[効果] セミフラット構造で車道と分離された歩道が整備されたため歩行者の安全性が向上し、車両のすれ違いも可能になった。歩行者・車両とも、民地を使わずに通ることができるようになった。</p> <p>[地元町内会等の意見等] 道路が拡幅され、停止線が国道寄りに移り、すれ違いもスムーズにできるようになり良かった。マンション駐車場の出入りに停止線があった時は、マンションに車を出し入れする際に待たなくてはならなかったが、整備後は待たずに出し入れできるようになり良かった。低学年の児童も広い歩道を歩けるので安心している。</p>		
	令和4年9月5日供用開始		



実施前

実施後